

## 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5番17号
工事の名称	令和7年度 清水港袖師地区岸壁(-12m)改良工事
工事場所	清水港袖師地区
工事種別	空港等舗装工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年10月20日
工期(至)	令和8年3月19日
変更前の契約金額	27,500,000 円
変更金額	12,210,000 円
変更後の契約金額	39,710,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・設計図書の誤謬</li><li>・構造物撤去工、上部工、舗装工の数量変更</li><li>・既設係船柱撤去に伴う飛散防止対策費の追加</li><li>・コンクリート取壊し範囲の拡大</li><li>・防舷材の撤去工、取付工の追加</li><li>・係船柱復旧に伴う費用の追加</li><li>・排水誘導路溝の施工の追加</li><li>・試行工事(快適トイレ・遠隔臨場)の精査</li></ul>

【別紙】

工 事 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	参 考 数 量	摘 要
<b>岸壁</b>					
<b>構造物撤去工</b>					
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	104		
舗装版切削	アスファルト舗装版	m2	168		
舗装版破砕	アスファルト舗装版	m2	559		
<b>上部工</b>					
上部コンクリート	18N-8-25 (20)H	m	5	2 m3	コンクリート
	24N-12-25 (20)H	m	2	1 m3	コンクリート(係船柱)
				原契約のとおり	鉄筋
				原契約のとおり	樹脂カプセル
伸縮目地	t=10mm	箇所		原契約のとおり	
<b>舗装工</b>					
下層路盤	RC-40、t=24mm	m2	115		
上層路盤	M-30、t=30mm以上94mm以下	m2	645		
基層	再生粗粒 AS	m2	2189		プライムコート 696m2
	t=50mm以上120mm以下				
表層	再生密粒 As、t=50mm	m2	765		タックコート 1489m2 タックコート 765m2
<b>付属工</b>					
係船柱取付	1000kN型 底板改造型係船柱	基		原契約のとおり	
車止取付	H200	m		原契約のとおり	
縁金物取付		m		原契約のとおり	
防眩材取付	V型 H=600mm	基	1		