

契 約 変 更 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年7月23日
契 約 業 者 名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5－17
工 事 の 名 称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)
工 事 場 所	床掘・浚渫場所:静岡市清水区新興津地区 揚土場所 :静岡市清水区貝島地区
工 事 種 別	港湾等しゅんせつ
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年3月27日
工 期 (至)	令和8年7月24日
変更前の契約金額	221,397,933 円
変更金額	75,932,067 円
変更後の契約金額	297,330,000 円
変更理由	・ICT活用工事に要する費用の計上 ・バー吉安ローダ船の回航費の変更 ・グラブ浚渫船の回航費の変更、土運船及び揚錨船の回航費の追加 ・排砂管運搬費の追加及び設置延長、設置方法の変更 ・前回工事に伴う床掘範囲の追加 ・起工測量結果に基づく土量の変更 ・汚濁防止膜の一時撤去・再設置に係る費用の追加 ・設計N値の変更に伴う土質条件及び施工範囲の変更 ・床掘範囲の変更 ・規格外石材の撤去に係る費用の追加 ・遠隔臨場に要する費用の追加

(別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
岸壁(-15m)					(内訳)
海上地盤改良工				土量(NET)	
グラブ床掘	計画水深 -22.7m 法面勾配 1:1.5	m ²	1,852	606m ³	粘土質土砂、N<10
				18,676m ³	粘土質土砂、10≦N<30
				211m ³	砂質土砂、N<10
				1,680m ³	砂質土砂、10≦N<30
浚渫工				土量(NET)	
グラブ浚渫	計画水深 -15.0m 法面勾配 1:1.5	m ²	744	0m ³	粘土質土砂、N<10
				2,877m ³	粘土質土砂、10≦N<30
				0m ³	砂質土砂、N<10
				1,057m ³	砂質土砂、10≦N<30
土捨工				土量(NET)	
土運船運搬		式	1	25,107m ³	
バージアンローダ揚土		式	1	25,107m ³	