

契約の内容

契約年月日	令和8年3月27日					
契約業者名	鈴与建設株式会社					
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5-17					
工事の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)					
工事場所	床掘・浚渫場所:静岡市清水区新興津地区 揚土場所:静岡市清水区貝島地区					
工事区分	港湾等しゅんせつ					
工事概要	工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
	岸壁(-15m)					(内訳)
	海上地盤改良工				土量(NET)	
	グラブ床掘	計画水深 -22.7m 法面勾配 1:1.5	m2	1,139	5,756m3	粘土質土砂、N<10
					11,271m3	粘土質土砂、10≦N<30
					4,256m3	砂質土砂、N<10
	浚渫工				土量(NET)	
グラブ浚渫	計画水深 -15.0m 法面勾配 1:1.5	m2	744	3,261m3	粘土質土砂、N<10	
				663m3	粘土質土砂、10≦N<30	
				1,273m3	砂質土砂、N<10	
土捨工				土量(NET)		
土運船運搬		式	1	26,480m3		
バージアンローダ揚土		式	1	26,480m3		
工期(自)	令和8年3月27日					
工期(至)	令和8年7月24日					
契約金額	220,000,000円(税込み)					