

別添

令和7年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事
(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					142,046,463	
					145,042,397	2,995,934
岸壁					142,046,463	
					145,042,397	2,995,934
構造物撤去工					96,363,189	
					90,122,570	-6,240,619
付属物撤去					7,184,508	
					6,016,016	-1,168,492
付属物撤去					6,590,498	
					5,434,446	-1,156,052
1 防護柵撤去(1)		m	70.00	1,547	108,290	
2 防護柵撤去(2)		m	12.00	5,888	70,656	
3 防護柵積込・荷卸		t	1.30	9,139	11,880	
4 防護柵運搬		t	1.30	7,405	9,626	
5 コンクリート切断		m ²	12.00		2,678,916	
			5.00	223,243	1,116,215	-1,562,701
37 コンクリート切断(2)	21.063 × (6,590,498 ÷ 6,992,217)	m	0.00	0	0	
			2.00	19,852	39,704	39,704
38 コンクリート切断(3)	36,291 × (6,590,498 ÷ 6,992,217)	m	0.00	0	0	
			13.00	34,205	444,665	444,665
6 コンクリート取壊し		m ³	191.00		3,293,795	
			187.00	17,245	3,224,815	-68,980
7 コンクリート殻運搬		m ³	191.00		417,335	
			187.00	2,185	408,595	-8,740
処分					594,010	
					581,570	-12,440
8 コンクリート殻処分		m ³	191.00		594,010	
			187.00	3,110	581,570	-12,440

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版撤去					3,037,797	
					6,561,327	3,523,530
舗装版撤去					1,902,941	
					4,304,565	2,401,624
9 舗装版切断			135.00		91,125	
		m	106.00	675	71,550	-19,575
39 舗装版切断(2)	1,520 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m	27.00	1,431	38,637	38,637
10 舗装版破碎			3,766.00		798,392	
		m ²	2,036.00	212	431,632	-366,760
40 舗装版破碎(2)	619.6 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m ²	1,731.00	583	1,009,173	1,009,173
11 アスファルト殻運搬			344.00		1,013,424	
		m ³	0.00	2,946	0	-1,013,424
41 アスファルト殻運搬(2)	7,614 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m ³	171.00	7,169	1,225,899	1,225,899
42 アスファルト殻運搬(3)	3,807 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m ³	124.00	3,584	444,416	444,416
43 アスファルト殻運搬(4)	5,103 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m ³	215.00	4,805	1,033,075	1,033,075
44 アスファルト殻運搬(5)	7,614 × (1,902,941 ÷ 2,020,887)		0.00	0	0	
		m ³	7.00	7,169	50,183	50,183
処分					1,134,856	
					2,256,762	1,121,906
12 アスファルト殻処分			344.00		1,134,856	
		m ³	0.00	3,299	0	-1,134,856
45 アスファルト殻処分(2)	4,230 × (1,134,856 ÷ 1,204,000)		0.00	0	0	
		m ³	124.00	3,987	494,388	494,388
46 アスファルト殻処分(3)	4,700 × (1,134,856 ÷ 1,204,000)		0.00	0	0	
		m ³	116.00	4,430	513,880	513,880
47 アスファルト殻処分(4)	4,930 × (1,134,856 ÷ 1,204,000)		0.00	0	0	
		m ³	99.00	4,646	459,954	459,954

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
48 アスファルト殻処分(5)	4,700 × (1,134,856 ÷ 1,204,000)		0.00	0	0	
		m ³	178.00	4,430	788,540	788,540
埋立材撤去					80,879,764	
					72,284,107	-8,595,657
埋立材撤去					80,879,764	
					72,284,107	-8,595,657
13 埋立材撤去(1)		m ³	5,330.00	224	1,193,920	
14 埋立材撤去(2)		m ³	4,725.00	296	1,398,600	
15 埋立材撤去(3)		m ³	12,459.00		25,802,589	
		m ³	12,246.00	2,071	25,361,466	-441,123
16 埋立材撤去(4)		m ³	889.00		8,039,227	
		m ³	10.00	9,043	90,430	-7,948,797
17 埋立材運搬(1)		m ³	5,330.00	646	3,443,180	
18 埋立材運搬(2)		m ³	8,614.00	2,233	19,235,062	
19 埋立材運搬(3)		m ³	8,570.00		19,136,810	
		m ³	8,357.00	2,233	18,661,181	-475,629
20 整地		m ³	20,876.00		2,630,376	
		m ³	23,018.00	126	2,900,268	269,892
上部コンクリート撤去					4,042,080	
上部コンクリート撤去					3,210,795	
21 上部コンクリート取壊し		m ³	315.00	8,434	2,656,710	
22 コンクリート殻運搬		m ³	315.00	1,759	554,085	
処分					831,285	

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
23 コンクリート殻処分		m ³	315.00	2,639	831,285	
蓋コンクリート撤去					1,219,040	
蓋コンクリート撤去					968,335	
24 蓋コンクリート取壊し		m ³	95.00	8,434	801,230	
25 コンクリート殻運搬		m ³	95.00	1,759	167,105	
処分					250,705	
26 コンクリート殻処分		m ³	95.00	2,639	250,705	
被覆・根固工					45,683,274	
					46,085,274	402,000
被覆ブロック工					45,683,274	
					46,085,274	402,000
被覆ブロック					45,683,274	
					46,085,274	402,000
27 袋型根固め積込・運搬・仮置(1)		個	75.00	3,153	236,475	
28 袋型根固め設置(1)	3,419 × (45,683,274 ÷ 48,465,768)	個		3,098	232,350	
		個	75.00	3,222	241,650	9,300
29 袋型根固め製作・設置(1)		個	714.00	21,161	15,108,954	
30 袋型根固め製作・設置(2)	42,840 × (45,683,274 ÷ 48,465,768)	個		39,632	20,806,800	
		個	525.00	40,380	21,199,500	392,700
31 袋型根固め積込・運搬・仮置(2)		個	1,239.00	7,505	9,298,695	
仮設工					0	
					8,834,553	8,834,553

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					0	
					8,834,553	8,834,553
仮設					0	
					8,777,163	8,777,163
49 舗装版切断(1)			0.00	0	0	
		m	222.00	715	158,730	158,730
50 舗装版切断(2)			0.00	0	0	
		m	52.00	1,520	79,040	79,040
51 舗装版破碎(1)			0.00	0	0	
		m ²	81.00	224.8	18,208	18,208
52 舗装版破碎(2)			0.00	0	0	
		m ²	17.00	619.6	10,533	10,533
53 コンクリート切断(1)			0.00	0	0	
		m	3.00	21,063	63,189	63,189
54 コンクリート切断(2)			0.00	0	0	
		m	26.00	36,291	943,566	943,566
55 コンクリート取壊し			0.00	0	0	
		m ³	5.00	18,215	91,075	91,075
56 床掘り			0.00	0	0	
		m ³	106.00	2,315	245,390	245,390
57 埋戻し			0.00	0	0	
		m ³	110.00	4,180	459,800	459,800
58 土材料			0.00	0	0	
		m ³	39.00	3,600	140,400	140,400
59 埋立材運搬			0.00	0	0	
		m ³	27.00	681.8	18,408	18,408
60 整地			0.00	0	0	
		m ³	27.00	133.3	3,599	3,599
61 人力舗設			0.00	0	0	
		m ²	104.00	3,676	382,304	382,304
62 給水管撤去			0.00	0	0	
		式	1.00	739,845	739,845	739,845

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
63 給水管設置			0.00	0	0	
		式	1.00	5,354,441	5,354,441	5,354,441
64 アスファルト殻運搬(1)			0.00	0	0	
		m ³	6.00	7,614	45,684	45,684
65 アスファルト殻運搬(2)			0.00	0	0	
		m ³	3.00	3,807	11,421	11,421
66 コンクリート殻運搬			0.00	0	0	
		m ³	5.00	2,306	11,530	11,530
処分					0	
					57,390	57,390
67 アスファルト殻処分(1)			0.00	0	0	
		m ³	6.00	4,700	28,200	28,200
68 アスファルト殻処分(2)			0.00	0	0	
		m ³	3.00	4,230	12,690	12,690
69 コンクリート殻処分			0.00	0	0	
		m ³	5.00	3,300	16,500	16,500
共通仮設費(積上)					4,615,947	
					1,103,943	-3,512,004
共通仮設費					4,615,947	
					1,103,943	-3,512,004
運搬費					1,533,053	
					136,565	-1,396,488
建設機械器具等運搬					1,533,053	
					136,565	-1,396,488
32 建設機械器具等運搬(1)			1.00		1,123,358	
		式	0.00	1,123,358	0	-1,123,358
33 建設機械器具等運搬(2)	144,880 × (1,533,053 ÷ 1,626,394)			409,695	409,695	
		式	1.00	136,565	136,565	-273,130
事業損失防止施設費					0	
					645,575	645,575
海中飛散・落下防止対策					0	
					645,575	645,575

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
70 支保組立組外(重力式)	8,058 × (4,615,947 ÷ 4,896,991)		0.00	0	0	
		m	85.00	7,595	645,575	645,575
安全費					2,969,781	
					0	-2,969,781
安全対策					2,969,781	
					0	-2,969,781
34 安全監視船			1.00		2,715,277	
		式	0.00	2,715,277	0	-2,715,277
35 安全情報管理			1.00		254,504	
		式	0.00	254,504	0	-254,504
技術管理費					113,113	
					321,803	208,690
諸経費動向調査					113,113	
36 諸経費動向調査			1.00	113,113	113,113	
技術管理					0	
					208,690	208,690
71 通水試験及び申請費			0.00	0	0	
		式	1.00	208,690	208,690	208,690

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					142,046,463	
					145,042,397	2,995,934
間接工事費	14,732,735 + 38,738,517				53,471,252	
	11,431,570 + 38,549,104				49,980,674	-3,490,578
共通仮設	4,615,947 + 9,364,611 + 752,177				14,732,735	
	1,103,943 + 9,575,752 + 751,875				11,431,570	-3,301,165
共通仮設費(積上)					4,615,947	
					1,103,943	-3,512,004
共通仮設費(率)					9,364,611	
	$145,687,972 \times (9,364,611 \div 142,046,463) \times (6.62\% \div 6.64\%)$				9,575,752	211,141
現場環境改善費					752,177	
	$141,710,260 \times (752,177 \div 139,235,607) \times (0.55\% \div 0.56\%)$				751,875	-302
現場管理費					38,738,517	
	$156,265,277 \times (38,738,517 \div 156,779,198) \times (24.70\% \div 24.74\%)$				38,549,104	-189,413
工事原価	142,046,463 + 14,732,735 + 38,738,517				195,517,715	
	145,042,397 + 11,431,570 + 38,549,104				195,023,071	-494,644
一般管理費等					30,482,285	
	$194,814,381 \times (30,482,285 \div 195,517,715) \times (15.66\% \div 15.65\%) - 5,109$				30,386,929	-95,356
工事価格	195,517,715 + 30,482,285				226,000,000	
	195,023,071 + 30,386,929				225,410,000	-590,000
消費税等相当額	$226,000,000 \times 10.00\%$				22,600,000	
	$225,410,000 \times 10.00\%$				22,541,000	-59,000
請負工事費	226,000,000 + 22,600,000				248,600,000	
	225,410,000 + 22,541,000				247,951,000	-649,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号 : 37

名称 : コンクリート切断(2) 鉄筋構造物 t=350mm

10m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.37	28,250.00	10,452		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	日	0.37	20,000.00	7,400		
ダイヤモンドブレード (床版用)	18インチ	枚	0.63	93,000.00	58,590		
ダイヤモンドブレード (床版用)	26インチ	枚	0.39	140,000.00	54,600		
ダイヤモンドブレード (床版用)	34インチ	枚	0.35	206,000.00	72,100		
雑材料	特定項目の%	%	42.00	17,852.00	7,497		
合 計	作業能力 : 10.00m			21,063.00	210,639		

番号 : 38

名称 : コンクリート切断(3) 鉄筋構造物 t=500mm

10m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.59	28,250.00	16,667		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深50cm級ブレード径φ116cm	日	0.59	21,100.00	12,449		
ダイヤモンドブレード (床版用)	14インチ	枚	0.44	73,500.00	32,340		
ダイヤモンドブレード (床版用)	22インチ	枚	0.40	114,000.00	45,600		
ダイヤモンドブレード (床版用)	30インチ	枚	0.37	165,000.00	61,050		
ダイヤモンドブレード (床版用)	38インチ	枚	0.32	238,000.00	76,160		
ダイヤモンドブレード (床版用)	46インチ	枚	0.29	385,000.00	111,650		
雑材料	特定項目の%	%	42.00	16,667.00	7,000		
合 計	作業能力 : 10.00m			36,291.00	362,916		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：39

名称：舗装版切断(2) アスファルト舗装版 t=20cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m	1.000	1,520	1,520		
合 計	作業能力：1.00m			1,520	1,520		

番号：40

名称：舗装版破碎(2) アスファルト舗装版 t=20cm

1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m ²	1.000	619.6	619.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			619.6	619.6		

番号：41

名称：アスファルト殻運搬(2) t=15cm以下 運搬距離60.0km以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	t=15cm以下 運搬距離60.0km以下	m ³	1.000	7,614	7,614		
合 計	作業能力：1.00m ³			7,614	7,614		

番号：42

名称：アスファルト殻運搬(3) t=20cm 運搬距離17.5km以下

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(3)	t=20cm 運搬距離17.5km以下	m ³	1.000	3,807	3,807		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,807	3,807		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：43

名称：アスファルト殻運搬(4) t=20cm 運搬距離28.5km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(4)	t=20cm 運搬距離28.5km以下	m3	1.000	5,103	5,103		
合 計	作業能力：1.00m3			5,103	5,103		

番号：44

名称：アスファルト殻運搬(5) t=20cm 運搬距離60.0km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(5)	t=20cm 運搬距離60.0km以下	m3	1.000	7,614	7,614		
合 計	作業能力：1.00m3			7,614	7,614		

番号：45

名称：アスファルト殻処分(2) 大林道路(株)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m3	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m3			4,230.00	423,000		

番号：46

名称：アスファルト殻処分(3) (株)リサイクル芝川

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m3	100.000	4,700.00	470,000		
合 計	作業能力：100.00m3			4,700.00	470,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：47

名称：アスファルト殻処分(4) 東海瀝青工業(株)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m ³	100.000	4,930.00	493,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,930.00	493,000		

番号：48

名称：アスファルト殻処分(5) 鹿島道路(株)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m ³	100.000	4,700.00	470,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,700.00	470,000		

番号：28

名称：袋型根固め設置(1) 2t用 水中

1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	80,800.00	80,800	8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	213,350.00	213,350	8H	
とび工		人	1.00	30,500.00	30,500		
普通作業員		人	2.00	26,520.00	53,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	377,690.00	1,888		
合 計	作業能力：111.00個			3,419.00	379,578		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：30

名称：袋型根固め製作・設置(2) 2t用 水中

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,620.00	15,810		
特殊作業員		人	0.50	28,250.00	14,125		
普通作業員		人	1.00	26,520.00	26,520		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	213,350.00	106,675	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.50	68,912.00	34,456	5.80H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.50	80,800.00	40,400	8H	
袋詰玉石用袋材	2 t 用	袋	10.00	16,900.00	169,000		
雑材料	特定項目の%	%	9.00	237,986.00	21,418		
合 計	作業能力：10.00個			42,840.00	428,404		

番号：49

名称：舗装版切断(1) アスファルト舗装版 t=15cm以下

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断(1)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	1.000	715	715		
合 計	作業能力：1.00m			715	715		

番号：50

名称：舗装版切断(2) アスファルト舗装版 t=20cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m	1.000	1,520	1,520		
合 計	作業能力：1.00m			1,520	1,520		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：51

名称：舗装版破碎(1) アスファルト舗装版 t=15cm以下

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(1)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m ²	1.000	224.8	224.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			224.8	224.8		

番号：52

名称：舗装版破碎(2) アスファルト舗装版 t=20cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m ²	1.000	619.6	619.6		
合 計	作業能力：1.00m ²			619.6	619.6		

番号：53

名称：コンクリート切断(1) 鉄筋構造物 t=350mm

10m

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.37	28,250.00	10,452		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級ブレード径φ96cm	日	0.37	20,000.00	7,400		
ダイヤモンドブレード(床版用)	18インチ	枚	0.63	93,000.00	58,590		
ダイヤモンドブレード(床版用)	26インチ	枚	0.39	140,000.00	54,600		
ダイヤモンドブレード(床版用)	34インチ	枚	0.35	206,000.00	72,100		
雑材料	特定項目の%	%	42.00	17,852.00	7,497		
合 計	作業能力：10.00m			21,063.00	210,639		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：54

名称：コンクリート切断(2) 鉄筋構造物 t=500mm

10m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.59	28,250.00	16,667		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深50cm級ブレード径φ116cm	日	0.59	21,100.00	12,449		
ダイヤモンドブレード (床版用)	14インチ	枚	0.44	73,500.00	32,340		
ダイヤモンドブレード (床版用)	22インチ	枚	0.40	114,000.00	45,600		
ダイヤモンドブレード (床版用)	30インチ	枚	0.37	165,000.00	61,050		
ダイヤモンドブレード (床版用)	38インチ	枚	0.32	238,000.00	76,160		
ダイヤモンドブレード (床版用)	46インチ	枚	0.29	385,000.00	111,650		
雑材料	特定項目の%	%	42.00	16,667.00	7,000		
合 計	作業能力：10.00m			36,291.00	362,916		

番号：55

名称：コンクリート取壊し 鉄筋構造物

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	18,215.00	182,150		
合 計	作業能力：10.00m3			18,215.00	182,150		

番号：56

名称：床掘り 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り	土砂	m3	1.00	2,315	2,315		
合 計	作業能力：1.00m3			2,315	2,315		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号: 57

名称: 埋戻し 土砂, 再生砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	土砂, 再生砂	m3	1.00	4,180	4,180		
合 計	作業能力: 1.00m3			4,180	4,180		

番号: 58

名称: 土材料 再生砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土材料	再生砂	m3	1.00	3,600	3,600		
合 計	作業能力: 1.00m3			3,600	3,600		

番号: 59

名称: 埋立材運搬 陸上 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材運搬	陸上 土砂	m3	1.00	681.8	681.8		
合 計	作業能力: 1.00m3			681.8	681.8		

番号: 60

名称: 整地 陸上

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	陸上	m3	1.00	133.3	133.3		
合 計	作業能力: 1.00m3			133.3	133.3		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：61
 名称：人力舗設 再生密粒As t=50mm

1日当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度アスファルトコンクリート	各種	t	12.18	13,600.00	165,648		
タンパ	60~80kg	日	2.00	56,434.00	112,868	8H	
世話役		人	0.40	31,620.00	12,648		
特殊作業員		人	1.20	28,250.00	33,900		
普通作業員		人	1.30	26,520.00	34,476		
雑材料	特定項目の%	%	10.00	81,024.00	8,102		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,676.00	367,642		

番号：62
 名称：給水管撤去

1式

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水管撤去		式	1.00	739,845.00	739,845		
合 計	作業能力：1.00式			739,845.00	739,845		

番号：63
 名称：給水管設置

1式

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給水管設置		式	1.00	5,354,441.00	5,354,441		
合 計	作業能力：1.00式			5,354,441.00	5,354,441		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：64

名称：アスファルト殻運搬(1) t=15cm以下 運搬距離60.0km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(1)	t=15cm以下 運搬距離60.0km以下	m3	1.000	7,614	7,614		
合 計	作業能力：1.00m3			7,614	7,614		

番号：65

名称：アスファルト殻運搬(2) t=20cm 運搬距離17.5km以下

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬(2)	t=20cm 運搬距離17.5km以下	m3	1.000	3,807	3,807		
合 計	作業能力：1.00m3			3,807	3,807		

番号：66

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.000	2,306	2,306		
合 計	作業能力：1.00m3			2,306	2,306		

番号：67

名称：アスファルト殻処分(1) 鹿島道路(株)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分		m3	100.000	4,700.00	470,000		
合 計	作業能力：100.00m3			4,700.00	470,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：68

名称：アスファルト敷処分(2) 大林道路(株)

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト敷処分		m ³	100.000	4,230.00	423,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,230.00	423,000		

番号：69

名称：コンクリート敷処分 鉄筋コンクリート

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート敷処分	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,300.00	330,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,300.00	330,000		

番号：33

名称：建設機械器具等運搬(2) バックホウ(超ロングアーム型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	2.00	72,440.00	144,880		
合 計	作業能力：1.00式			144,880.00	144,880		

番号：70

名称：支保組立組外(重力式)

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	8,058.00	805,800		
合 計	作業能力：100.00m			8,058.00	805,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

番号：71

名称：通水試験及び申請費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
通水試験		式	1.00	193,600.00	193,600		
手数料		式	1.00	15,090.00	15,090		
合 計	作業能力：1.00式			208,690.00	208,690		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

単価表番号: 3

単価表名称: バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	152.00	13,224		
運転手(特殊)		人	1.00	29,680.00	29,680		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					68,912		

単価表番号: 7

単価表名称: ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	80,800.00	80,800		
合 計					80,800		

単価表番号: 8

単価表名称: 潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	98.10	12,654		
潜水世話役		人	0.24	53,350.00	12,804	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,350.00	64,020	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,370.00	41,244	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	32,640.00	39,168	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					213,350		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)

単価表番号：9

単価表名称：タンパ 60~80kg

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	6.00	158.50	951		
特殊作業員		人	1.00	28,250.00	28,250		
普通作業員		人	1.00	26,520.00	26,520		
損料 (ランマ)	質量60~80kg	日	1.00	330.00	330		運転日
損料 (ランマ)	質量60~80kg	日	1.33	288.00	383		供用日
合 計					56,434		