別添

令和7年度

御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					73,232,626	
防波堤・防砂堤・導流堤					73,232,626	
被覆・根固工					73,232,626	
被覆石工					24,724,556	
被覆均し					24,724,556	
1 被覆石投入		m3	134.00	26,826	3,594,684	
2 被覆均し(水中)		m2	632.00	24,546	15,513,072	
3 空船料		式	1.00	5,616,800	5,616,800	
被覆ブロック工					48,508,070	
被覆ブロック製作					35,802,770	
4 異形ブロック製作		個	100.00	331,470	33,147,000	
5 クレーン拘束		式	1.00	2,655,770	2,655,770	
被覆ブロック据付					12,705,300	
6 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)		個	100.00	127,053	12,705,300	
共通仮設費(積上)					11,057,585	
共通仮設費					11,057,585	

積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
回航・えい航費					8,384,082	
回航					8,384,082	
7 回航費(被回航方式 作業船)		回	1.00	4,192,041	4,192,041	
8 回航費(被回航方式 作業船)		回	1.00	4,192,041	4,192,041	
運搬費					2,456,903	
建設機械器具等運搬					2,456,903	
9 分解組立運搬		式	1.00	2,456,903	2,456,903	
技術管理費					216,600	
技術管理					216,600	
10 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
11 施工実態調査		式	1.00	96,600	96,600	

総括表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費					73,232,626	
間接工事費	19,083,880 ＋ 22,848,335				41,932,215	
共通仮設費（計）	11,057,585 ＋ 7,491,697 ＋ 534,598				19,083,880	
共通仮設費（ 積上 ）					11,057,585	
共通仮設費（ 率 ）	73,232,626 × 10.23% ((5.08% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				7,491,697	
現場環境改善費	73,232,626 × 0.73%				534,598	
現場管理費	92,316,506 × 24.75% ((22.73% ＋1.30%) × 1.03)				22,848,335	
工事原価	73,232,626 ＋ 41,932,215				115,164,841	
一般管理費等	115,164,841 × 16.79% (16.79% × 1.00) － 7,082				19,329,094	
契約保証費	115,164,841 × 0.04%				46,065	
工事価格	115,164,841 ＋ 19,329,094 ＋ 46,065				134,540,000	
消費税等相当額	134,540,000 × 10.00%				13,454,000	
請負工事費	134,540,000 ＋ 13,454,000				147,994,000	

番号：1
名称：被覆石投入

1000m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
被覆石	1,006kg/個	m３	1,300.00	20,000.00	26,000,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.04	339,502.00	692,584	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,692,584.00	133,462		
合　計	作業能力：1,000.00m３			26,826.00	26,826,046		

番号：2
名称：被覆均し(水中)

1日当り（13.9m２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	339,502.00	339,502	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	339,502.00	1,697		
合　計	作業能力：13.90m２			24,546.00	341,199		

番号：3
名称：空船料

1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
空船料		式	1.00	5,616,800.00	5,616,800		
合　計	作業能力：1.00式			5,616,800.00	5,616,800		

番号：4
名称：異形ブロック製作　　10個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディミクストコンクリート	18-8-40　最大水セメント比65%以下　高炉B	m3	88.29	23,500.00	2,074,815		
鋼製型枠	異形ブロック　20t以上30t未満	m2	320.40	1,460.00	467,784		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m2	320.40	996.00	319,118		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m3	87.42	2,873.00	251,157		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.28	45,200.00	57,856	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.37	105,092.00	143,976	8H	
合　計	作業能力：10.00個			331,470.00	3,314,706		

番号：5
名称：クレーン拘束　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クローラクレーン	排出ガス対策型(油)100t吊	式	1.00	2,655,770.00	2,655,770		
合　計	作業能力：1.00式			2,655,770.00	2,655,770		

番号：6
名称：ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)

1日当り (20個)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,744,728.00	1,744,728	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	402,032.00	402,032	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	339,502.00	271,601	8H	
とび工		人	1.00	30,500.00	30,500		
普通作業員		人	3.00	26,520.00	79,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,528,421.00	12,642		
合　計	作業能力：20.00個			127,053.00	2,541,063		

番号：7
名称：回航費(被回航方式 作業船)

1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艤装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	984,266.00	984,266		
損料		式	1.00	1,775,800.00	1,775,800		
回航保険料		式	1.00	71,663.00	71,663		
旅費等		式	1.00	27,812.00	27,812		
合　計	作業能力：1.00回			4,192,041.00	4,192,041		

番号：8
名称：回航費(被回航方式 作業船)　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	984,266.00	984,266		
損料		式	1.00	1,775,800.00	1,775,800		
回航保険料		式	1.00	71,663.00	71,663		
旅費等		式	1.00	27,812.00	27,812		
合　計	作業能力：1.00回			4,192,041.00	4,192,041		

番号：9
名称：分解組立運搬　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	88,000.00	272,800	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,250.00	319,225		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	592,025.00	1,864,878		
合　計	作業能力：1.00式			2,456,903.00	2,456,903		

番号：10
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：11
名称：施工実態調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
施工実態調査		式	1.00	96,600.00	96,600		
合　計	作業能力：1.00式			96,600.00	96,600		

単価表

令和7年度　御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

単価表番号：1
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	99.40	12,822		
潜水世話役		人	0.40	53,350.00	21,340	β=2.00	
潜水士		人	2.00	53,350.00	106,700	β=2.00	
潜水連絡員		人	2.00	34,370.00	68,740	β=2.00	
潜水送気員		人	2.00	32,640.00	65,280	β=2.00	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	2.80	18,400.00	51,520	α=2.80	供用日
合　計					339,502		

単価表番号：2
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	25t吊	日	1.00	45,200.00	45,200		
合　計					45,200		

単価表番号：3
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　100t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	112.00	153.50	17,192		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	87,900.00	87,900		
合　計					105,092		

単価表番号：4
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	99.20	46,028		
船団長		人	2.00	35,800.00	71,600	β=2.00	
高級船員		人	2.00	35,800.00	71,600	β=2.00	
普通船員		人	10.00	28,250.00	282,500	β=2.00	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	2.80	358,000.00	1,002,400	α=2.80	供用日
合　計					1,744,728		

単価表番号：5
単価表名称：引船　鋼D 700PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	160.00	99.20	15,872		
高級船員		人	4.00	35,800.00	143,200	β=2.00	
普通船員		人	2.00	28,250.00	56,500	β=2.00	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	2.80	62,300.00	174,440	α=2.80	供用日
合　計					402,032		

単価表番号：6
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)60t吊　　1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	60t吊	日	1.00	88,000.00	88,000		
合　計					88,000		