

別添

令和8年度

## 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

### 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					77,018,301	
防波堤・防砂堤・導流堤					77,018,301	
被覆・根固工					77,018,301	
被覆石工					24,387,301	
被覆均し					24,387,301	
1 被覆石投入		m <sup>3</sup>	131.00	26,821	3,513,551	
2 被覆均し(水中)		m <sup>2</sup>	618.00	24,375	15,063,750	
3 空船料		式	1.00	5,810,000	5,810,000	
被覆ブロック工					52,631,000	
被覆ブロック製作					38,314,900	
4 異形ブロック製作		個	100.00	353,112	35,311,200	
5 クレーン拘束		式	1.00	3,003,700	3,003,700	
被覆ブロック据付					14,316,100	
6 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)		個	100.00	143,161	14,316,100	
共通仮設費(積上)					11,065,030	
共通仮設費					11,065,030	

積算内訳表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航・えい航費					8,320,882	
回航					8,320,882	
7 回航費(被回航方式 作業船)往路		回	1.00	4,160,441	4,160,441	
8 回航費(被回航方式 作業船)復路		回	1.00	4,160,441	4,160,441	
運搬費					2,624,148	
建設機械器具等運搬					2,624,148	
9 分解組立運搬		式	1.00	2,624,148	2,624,148	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
10 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					77,018,301	
間接工事費	19,429,216 + 23,861,115				43,290,331	
共通仮設費 (計)	11,065,030 + 7,817,357 + 546,829				19,429,216	
共通仮設費 (積上)					11,065,030	
共通仮設費 (率)	77,018,301 × 10.15% ((5.03% × 1.68 + 1.50%) × 1.02)				7,817,357	
現場環境改善費	77,018,301 × 0.71%				546,829	
現場管理費	96,447,517 × 24.74% ((22.70% + 1.32%) × 1.03)				23,861,115	
工事原価	77,018,301 + 43,290,331				120,308,632	
一般管理費等	120,308,632 × 16.70% (16.70% × 1.00) - 8,296				20,083,245	
契約保証費	120,308,632 × 0.04%				48,123	
工事価格	120,308,632 + 20,083,245 + 48,123				140,440,000	
消費税等相当額	140,440,000 × 10.00%				14,044,000	
請負工事費	140,440,000 + 14,044,000				154,484,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

番号：1  
 名称：被覆石投入 1000m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	1,006kg以上/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	20,000.00	26,000,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.04	337,141.00	687,767	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,687,767.00	133,438		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			26,821.00	26,821,205		

番号：2  
 名称：被覆均し(水中) 13.9m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	337,141.00	337,141	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	337,141.00	1,685		
合 計	作業能力：13.90m <sup>2</sup>			24,375.00	338,826		

番号：3  
 名称：空船料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空船料		式	1.00	5,810,000.00	5,810,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,810,000.00	5,810,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

番号：4

名称：異形ブロック製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B	m <sup>3</sup>	88.29	24,500.00	2,163,105		
鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	m <sup>2</sup>	320.40	1,700.00	544,680		
型枠工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m <sup>2</sup>	320.40	1,055.00	338,022		
コンクリート打設工	11tを超えて25t以下(クレーン抜き)	m <sup>3</sup>	87.42	2,990.00	261,385		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.28	52,800.00	67,584	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.37	114,120.00	156,344	8H	
合 計	作業能力：10.00個			353,112.00	3,531,120		

番号：5

名称：クレーン拘束

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	排出ガス対策型(油)100t吊	式	1.00	3,003,700.00	3,003,700		
合 計	作業能力：1.00式			3,003,700.00	3,003,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

番号：6

名称：ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)

19個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,741,156.00	1,741,156	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	400,800.00	400,800	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	454,511.00	454,511	8H	
とび工		人	1.00	30,500.00	30,500		
普通作業員		人	3.00	26,520.00	79,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,706,527.00	13,532		
合 計	作業能力：19.00個			143,161.00	2,720,059		

番号：7

名称：回航費(被回航方式 作業船)往路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	952,666.00	952,666		
損料		式	1.00	1,775,800.00	1,775,800		
回航保険料		式	1.00	71,663.00	71,663		
旅費等		式	1.00	27,812.00	27,812		
合 計	作業能力：1.00回			4,160,441.00	4,160,441		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

番号：8

名称：回航費(被回航方式 作業船)復路

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	952,666.00	952,666		
損料		式	1.00	1,775,800.00	1,775,800		
回航保険料		式	1.00	71,663.00	71,663		
旅費等		式	1.00	27,812.00	27,812		
合 計	作業能力：1.00回			4,160,441.00	4,160,441		

番号：9

名称：分解組立運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	101,000.00	313,100	8H	
特殊作業員		人	11.30	28,250.00	319,225		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	632,325.00	1,991,823		
合 計	作業能力：1.00式			2,624,148.00	2,624,148		

番号：10

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

単価表番号：1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	81.10	10,461		
潜水世話役		人	0.40	53,350.00	21,340	$\beta=2.00$	
潜水士		人	2.00	53,350.00	106,700	$\beta=2.00$	
潜水連絡員		人	2.00	34,370.00	68,740	$\beta=2.00$	
潜水送気員		人	2.00	32,640.00	65,280	$\beta=2.00$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	2.80	18,400.00	51,520	$\alpha=2.80$	供用日
合 計					337,141		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表番号：3

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	135.00	15,120		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 100t吊	日	1.00	99,000.00	99,000		
合 計					114,120		

単価表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

単価表番号 : 4

単価表名称 : 起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	91.50	42,456		
船団長		人	2.00	35,800.00	71,600	$\beta=2.00$	
高級船員		人	2.00	35,800.00	71,600	$\beta=2.00$	
普通船員		人	10.00	28,250.00	282,500	$\beta=2.00$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	2.80	358,000.00	1,002,400	$\alpha=2.80$	供用日
合 計					1,741,156		

単価表番号 : 5

単価表名称 : 引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	91.50	14,640		
高級船員		人	4.00	35,800.00	143,200	$\beta=2.00$	
普通船員		人	2.00	28,250.00	56,500	$\beta=2.00$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	2.80	62,300.00	174,440	$\alpha=2.80$	供用日
合 計					400,800		

単価表

令和8年度 御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

単価表番号：6

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	81.10	10,461		
潜水世話役		人	0.40	53,350.00	21,340	$\beta=2.00$	
潜水士		人	4.20	53,350.00	224,070	$\beta=2.00$	
潜水連絡員		人	2.00	34,370.00	68,740	$\beta=2.00$	
潜水送気員		人	2.00	32,640.00	65,280	$\beta=2.00$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	2.80	18,400.00	51,520	$\alpha=2.80$	供用日
合 計					454,511		

単価表番号：7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合 計					101,000		