

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 御前崎港

件名 令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|----------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直接工事費 | | | |
| | 1式 | 87,099,530 | |
| 護岸・岸壁・物揚場 | | | |
| | 1式 | 87,099,530 | |
| 構造物撤去工 | | | |
| | 1式 | 54,767,522 | |
| 撤去工 | | | |
| | 1式 | 54,767,522 | コンクリート取壊し 11.00箇所、コンクリート削孔 44.00孔、アンカーボルト設置 44.00本、 方塊ブロック撤去・仮置 8.00個、基礎捨石撤去・運搬・仮置(1) 863.00m ³ 、 基礎捨石撤去・運搬・仮置(2) 1,375.00m ³ 、コンクリート取壊し 1.00m ³ 、コンクリート殻運搬 1.00m ³ 、 コンクリート処分費 1.00m ³ |
| 浚渫工 | | | |
| | 1式 | 17,853,674 | |
| グラブ浚渫工 | | | |
| | 1式 | 17,853,674 | グラブ浚渫(能力補正型) 7,054.00m ³ |
| 土捨工 | | | |
| | 1式 | 7,061,054 | |
| 土運船運搬工 | | | |
| | 1式 | 5,812,496 | 土運船運搬(能力現行型) 7,054.00m ³ |
| 揚土土捨工 | | | |
| | 1式 | 1,248,558 | バックホウ揚土 7,054.00m ³ |
| 土工 | | | |
| | 1式 | 7,417,280 | |
| 土工 | | | |
| | 1式 | 7,417,280 | 積込(ルーズ) 7,054.00m ³ 、土砂等運搬 7,054.00m ³ 、整地 7,054.00m ³ |
| 直接測量費 | | | |
| | 1式 | 3,317,713 | |
| 測量業務 | | | |
| | 1式 | 3,317,713 | |
| 深淺測量 | | | |
| | 1式 | 3,317,713 | |
| マルチビーム測深(出来形時) | | | |
| | 1式 | 3,317,713 | 測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、測深 1.00式、測深データ整理 1.00式 |

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事

| 名称 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|-----------|----|-------------|-----------------------|
| 直接工事費 | 1式 | 87,099,530 | |
| 間接工事費 | 1式 | 70,994,495 | |
| 共通仮設費(計) | 1式 | 39,679,961 | |
| 共通仮設費(積上) | 1式 | 30,403,875 | 運搬費、回航・えい航費、安全費、技術管理費 |
| 共通仮設費(率) | 1式 | 8,683,823 | |
| 現場環境改善費 | 1式 | 592,263 | |
| 現場管理費 | 1式 | 31,314,534 | |
| 工事原価 | 1式 | 158,094,025 | |
| 一般管理費等 | 1式 | 27,342,738 | |
| 契約保証費 | 1式 | 63,237 | |
| 工事価格 | 1式 | 185,500,000 | |
| 直接測量費 | 1式 | 3,317,713 | |
| 諸経費 | 1式 | 2,702,287 | |
| 測量作業費 | 1式 | 6,020,000 | |
| 測量業務価格 | 1式 | 6,020,000 | |
| 合併予定工事価格 | 1式 | 191,520,000 | |