

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 下田港

件名 令和7年度 下田港防波堤（東）B・C区上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 下田港防波堤(東)B・C区上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	68,696,531	
防波堤(東)	1式	68,696,531	
上部工	1式	61,826,099	
上部コンクリート工	1式	61,826,099	支保組立組外(重力式)75.00m、鋼製型枠組立組外(重力式)218.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(重力式)56.00m <sup>2</sup> 、型枠(開口部)3.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地18.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立769.00kg、差筋159.00kg、コンクリート削孔(電動ハンマドリル)389.00孔、樹脂カプセル389.00本、コンクリート運搬(海上)460.00m <sup>3</sup> 、コンクリート打設(陸上)460.00m <sup>3</sup>
断面修復工	1式	4,231,310	
支保	1式	2,724,570	支保組立組外(重力式)30.00m
上部工補修①	1式	584,200	断面修復工①(左官工法)1.00構造物
上部工補修②	1式	918,920	断面修復工②(左官工法)1.00構造物、鉄筋13.28kg
運搬費	1式	1,223	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)0.30m <sup>3</sup>
処分費	1式	2,397	処分費0.30m <sup>3</sup>
保守点検工	1式	1,281,640	
保守点検	1式	660,640	保守点検4.00回
保守整備	1式	621,000	保守整備1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 下田港防波堤(東)B・C区上部工事

名称	数量	金額	内訳
維持管理工	1式	1,357,482	
電池交換	1式	1,240,482	電池交換 1.00式
電池運搬	1式	70,000	電池運搬 1.00回
電池処分	1式	47,000	電池処分 94.00kg
直接製作費	1式	9,160,000	
浮標灯工場整備	1式	9,160,000	
保守点検工(工場)	1式	9,160,000	
浮標灯改造	1式	9,160,000	追加部品 1.00式、浮標灯改造 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 下田港防波堤(東)B・C区上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	68,696,531	
間接工事費	1式	40,678,289	
共通仮設費(計)	1式	18,992,734	
共通仮設費(積上)	1式	11,381,177	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	7,103,221	
現場環境改善費	1式	508,336	
現場管理費	1式	21,685,555	
工事原価	1式	109,374,820	
一般管理費等	1式	18,481,431	
契約保証費	1式	43,749	
工事価格	1式	127,900,000	
直接製作費	1式	9,160,000	
製作原価	1式	9,160,000	
工事原価	1式	9,160,000	
一般管理費等	1式	2,356,336	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 下田港防波堤(東)B・C区上部工事

名称	数量	金額	内訳
契約保証費	1式	3,664	
工事価格	1式	11,520,000	
合併予定工事価格	1式	139,420,000	