

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 清水港

件名 令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,470,749	
岸壁	1式	82,470,749	
海上地盤改良工	1式	36,708,845	
床掘工	1式	36,708,845	グラブ床掘(1)(能力補正型) 3,673.00m ³ 、グラブ床掘(2)(能力補正型) 918.00m ³ 、 グラブ床掘(3)(能力補正型) 4,256.00m ³ 、グラブ床掘(4)(能力補正型) 2,083.00m ³ 、 グラブ床掘(5)(能力補正型) 10,353.00m ³
浚渫工	1式	8,198,541	
グラブ浚渫工	1式	8,198,541	グラブ浚渫(1)(能力補正型) 2,947.00m ³ 、グラブ浚渫(2)(能力補正型) 711.00m ³ 、 グラブ浚渫(3)(能力補正型) 1,313.00m ³ 、グラブ浚渫(4)(能力補正型) 771.00m ³ 、 グラブ浚渫(5)(能力補正型) 45.00m ³
土捨工	1式	36,969,329	
排砂管設備工	1式	4,735,449	立上がり零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 243.00m、排砂管(陸上受枠上)設置・撤去 276.00m、 フロータ管設置・撤去(1) 42.00m、フロータ管設置・撤去(2) 37.00m、排砂管設備 1.00式
土運船運搬工	1式	12,993,600	土運船運搬(能力現行型) 27,070.00m ³
揚土土捨工	1式	19,240,280	バージアンローダ揚土(能力補正型) 27,070.00m ³ 、バージアンローダ船拘束(能力補正型) 1.00式
仮設工	1式	594,034	
仮設通路設置工	1式	347,448	床掘り 47.00m ³ 、基礎碎石 11.00m ³ 、埋戻し 25.00m ³ 、敷鉄板設置 186.00m ² 、敷鉄板賃料 20.00枚
仮設通路撤去工	1式	246,586	敷鉄板撤去 186.00m ² 、床掘り 25.00m ³ 、埋戻し 36.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	82,470,749	
間接工事費	1式	91,275,142	
共通仮設費(計)	1式	60,860,295	
共通仮設費(積上)	1式	51,626,449	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,698,801	
現場環境改善費	1式	535,045	
現場管理費	1式	30,414,847	
工事原価	1式	173,745,891	
一般管理費等	1式	27,624,611	
契約保証費	1式	69,498	
工事価格	1式	201,440,000	
予定工事価格	1式	201,440,000	