

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 清水港

件名 令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,748,146	
防波堤	1式	62,748,146	
被覆・根固工	1式	62,748,146	
間詰工	1式	35,283,654	間詰石陸上積込 173.00m <sup>3</sup> 、間詰石陸上運搬 173.00m <sup>3</sup> 、間詰石海上積込・運搬・投入 173.00m <sup>3</sup> 、 間詰石均し① 219.00m <sup>2</sup> 、間詰石均し② 323.00m <sup>2</sup> 、間詰石均し③ 289.00m <sup>2</sup>
被覆ブロック工	1式	27,464,492	被覆ブロック製作 119.00個、被覆ブロック陸上運搬 165.00個、被覆ブロック海上運搬・据付① 35.00個、 被覆ブロック海上運搬・据付② 60.00個、被覆ブロック海上運搬・据付③ 70.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	62,748,146	
間接工事費	1式	60,133,666	
共通仮設費(計)	1式	35,259,361	
共通仮設費(積上)	1式	27,880,180	回航・えい航費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	6,896,021	
現場環境改善費	1式	483,160	
現場管理費	1式	24,874,305	
工事原価	1式	122,881,812	
一般管理費等	1式	20,459,036	
契約保証費	1式	49,152	
工事価格	1式	143,390,000	
予定工事価格	1式	143,390,000	