

別添

令和7年度

御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,210,286	
護岸・岸壁・物揚場					57,210,286	
構造物撤去工					30,198,664	
撤去工					30,198,664	
撤去工					30,198,664	
1-1 基礎捨石撤去・運搬・仮置	50kg/個	m ³	2,005.00	10,885	21,824,425	
1-2 被覆石撤去・運搬・仮置	0.5t以上	m ³	269.00	31,131	8,374,239	
浚渫工					13,437,443	
グラブ浚渫工					13,437,443	
グラブ浚渫(試行的取組)					13,437,443	
1-3 グラブ浚渫(能力補正型)		m ³	7,159.00	1,877	13,437,443	
土捨工					7,108,887	
土運船運搬工					5,841,744	
土運船運搬					5,841,744	
1-4 土運船運搬(能力現行型)		m ³	7,159.00	816	5,841,744	
揚土土捨工					1,267,143	

合併積算内訳表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
揚土					1,267,143	
1-5 バックホウ揚土	排出ガス対策型(第2次基準)	m ³	7,159.00	177	1,267,143	
土工					6,465,292	
作業土工					1,761,829	
積込(ルース)					1,761,829	
1-6 積込(ルース)		m ³	7,159.00	246.1	1,761,829	
土砂等運搬					3,751,316	
運搬					3,751,316	
1-7 土砂等運搬	不整地運搬車	m ³	7,159.00	524	3,751,316	
作業土工					952,147	
整地					952,147	
1-8 整地		m ³	7,159.00	133	952,147	
共通仮設費(積上)					24,388,774	
共通仮設費(積上)					24,388,774	
共通仮設費					24,388,774	
回航・えい航費					23,307,554	

合併積算内訳表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航					23,307,554	
1-9 回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港 非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,298,950	5,298,950	
1-10 回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港 非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,298,950	5,298,950	
1-11 回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	6,354,827	6,354,827	
1-12 回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	6,354,827	6,354,827	
安全費					850,420	
標識					850,420	
1-13 灯浮標撤去		個	2.00	199,980	399,960	
1-14 灯浮標設置		個	2.00	225,230	450,460	
技術管理費					230,800	
技術管理					230,800	
1-15 技術管理費		式	1.00	230,800	230,800	
直接測量費					3,282,168	
測量業務					3,282,168	
マルチビーム測深					3,282,168	
マルチビーム測深(出来形時)					3,282,168	

合併積算内訳表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量準備					307,839	
2-1 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬(2往復当り)	3次元出来形管理	式	1.00	108,263	108,263	
水深測量					1,337,775	
2-3 艀装テスト	3次元出来形管理	式	1.00	698,148	698,148	
2-4 測深	3次元出来形管理	式	1.00	639,627	639,627	
成果					1,636,554	
2-5 測深データ整理	3次元出来形管理	式	1.00	1,636,554	1,636,554	
直接調査費					2,919,376	
磁気探査業務					2,919,376	
磁気探査業務					2,919,376	
磁気探査					2,919,376	
探査準備					970,817	
3-1 探査準備		式	1.00	303,459	303,459	
3-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	667,358	667,358	
磁気探査					1,898,488	

合併積算内訳表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
3-3 準備・艀装		組	1.00	1,765,072	1,765,072	
3-4 磁気探査（一次探査）	片方向 400m未満	k m	4.00	33,354	133,416	
解析					50,071	
3-5 資料解析（一次探査）	資料解析	k m	1.40	35,765	50,071	

合併積算総括表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					57,210,286	
間接工事費	30,927,909 + 21,567,416				52,495,325	
共通仮設費(計)	24,388,774 + 6,081,453 + 457,682				30,927,909	
共通仮設費(積上)					24,388,774	
共通仮設費(率)	$57,210,286 \times 10.63\% ((5.31\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				6,081,453	
現場環境改善費	$57,210,286 \times 0.80\%$				457,682	
現場管理費	$88,138,195 \times 24.47\% ((22.76\% + 1.00\%) \times 1.03)$				21,567,416	
工事原価	57,210,286 + 52,495,325				109,705,611	
一般管理費等	$109,705,611 \times 16.90\% (16.90\% \times 1.00) - 9,741$				18,530,507	
契約保証費	$109,705,611 \times 0.04\%$				43,882	
工事価格	109,705,611 + 18,530,507 + 43,882				128,280,000	
直接測量費					3,282,168	
諸経費	$3,282,168 \times 81.8\% - 6,981$				2,677,832	
測量作業費	3,282,168 + 2,677,832				5,960,000	
測量業務価格					5,960,000	
直接調査費					1,988,795	

合併積算総括表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸経費	$1,988,795 \times 85.3\% - 5,237$				1,691,205	
調査業務費	$1,988,795 + 1,691,205$				3,680,000	
直接原価					930,581	
直接人件費					930,581	
その他原価	$930,581 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				501,117	
業務原価	$930,581 + 501,117$				1,431,698	
一般管理費等	$1,431,698 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 2,667$				768,302	
設計業務費	$1,431,698 + 768,302$				2,200,000	
業務価格	$3,680,000 + 2,200,000$				5,880,000	
合計価格	$128,280,000 + 5,960,000 + 5,880,000$				140,120,000	
消費税等相当額	$140,120,000 \times 10.00\%$				14,012,000	
請負工事費					154,132,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-1

名称：基礎捨石撤去・運搬・仮置 50kg/個

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	0.50	1,575,248.00	787,624	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	0.50	265,734.00	132,867	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.50	212,809.00	106,404	8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	1,026,895.00	61,613		
合 計	作業能力：100.00m ³			10,885.00	1,088,508		

番号：1-2

名称：被覆石撤去・運搬・仮置 0.5t 以上

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.43	1,575,248.00	2,252,604	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.43	265,734.00	379,999	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.43	212,809.00	304,316	8H	
雑材料	全体の%	%	6.00	2,936,919.00	176,215		
合 計	作業能力：100.00m ³			31,131.00	3,113,134		

番号：1-3

名称：グラブ浚渫(能力補正型)

1日当り (1483m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 9.0m ³	日	1.00	2,311,990.00	2,311,990	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 2000PS型	日	1.00	459,052.00	459,052	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,771,042.00	13,855		
合 計	作業能力：1,483.00m ³			1,877.00	2,784,897		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-4

名称：土運船運搬(能力現行型)

1日当り(1483m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼650m ³ 積(密閉式)	日	3.00	280,500.00	841,500	8H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	363,562.00	363,562	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,205,062.00	6,025		
合 計	作業能力：1,483.00m ³			816.00	1,211,087		

番号：1-5

名称：バックホウ揚土 排出ガス対策型(第2次基準)

1日当り(1483m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m ³ (平積1.4m ³)	日	1.12	116,920.00	130,950	5.80H / 8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.9m ³ (平積1.4m ³)	日	1.12	116,920.00	130,950	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	261,900.00	1,309		
合 計	作業能力：1,483.00m ³			177.00	263,209		

番号：1-6

名称：積込(ルース)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルース)		m ³	1.000	246.1	246.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			246.1	246.1		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-7

名称：土砂等運搬 不整地運搬車

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運転		日	0.526	99,660.00	52,421		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,421.00	9		
合 計	作業能力：100.00m ³			524.00	52,430		

番号：1-8

名称：整地

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m ³	1.000	133	133		
合 計	作業能力：1.00m ³			133	133		

番号：1-9

名称：回航費(被回航方式 作業船)往路 鳥羽港～御前崎港 非航旋回起重機船200t吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		
運転費		式	1.00	975,238.00	975,238		
損料		式	1.00	2,297,300.00	2,297,300		
回航保険料		式	1.00	101,647.00	101,647		
旅費等		式	1.00	34,765.00	34,765		
合 計	作業能力：1.00回			5,298,950.00	5,298,950		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-10

名称：回航費(被回航方式 作業船)復路 御前崎港～鳥羽港 非航旋回起重機船200t吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,890,000.00	1,890,000		
運転費		式	1.00	975,238.00	975,238		
損料		式	1.00	2,297,300.00	2,297,300		
回航保険料		式	1.00	101,647.00	101,647		
旅費等		式	1.00	34,765.00	34,765		
合 計	作業能力：1.00回			5,298,950.00	5,298,950		

番号：1-11

名称：回航費(被回航方式 作業船)往路 鳥羽港～御前崎港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,147,500.00	2,147,500		
運転費		式	1.00	835,566.00	835,566		
損料		式	1.00	3,221,500.00	3,221,500		
回航保険料		式	1.00	115,496.00	115,496		
旅費等		式	1.00	34,765.00	34,765		
合 計	作業能力：1.00回			6,354,827.00	6,354,827		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-12

名称：回航費(被回航方式 作業船)復路 御前崎港～鳥羽港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機装費		式	1.00	2,147,500.00	2,147,500		
運転費		式	1.00	835,566.00	835,566		
損料		式	1.00	3,221,500.00	3,221,500		
回航保険料		式	1.00	115,496.00	115,496		
旅費等		式	1.00	34,765.00	34,765		
合 計	作業能力：1.00回			6,354,827.00	6,354,827		

番号：1-13

名称：灯浮標撤去

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標撤去	クレーン抜き	個	1.00	199,980.00	199,980		
合 計	作業能力：1.00個			199,980.00	199,980		

番号：1-14

名称：灯浮標設置

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
灯浮標設置	クレーン抜き	個	1.00	225,230.00	225,230		
合 計	作業能力：1.00個			225,230.00	225,230		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：1-15

名称：技術管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
詳細調査		件	1.00	110,800.00	110,800		
合 計	作業能力：1.00式			230,800.00	230,800		

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り) 3次元出来形管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.50	33,195.00	49,792	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	107,192.00	1,071		
合 計	作業能力：1.00式			108,263.00	108,263		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：2-3

名称：艀装テスト 3次元出来形管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,563.00	3,563	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	86,433.00	86,433	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	691,236.00	6,912		
合 計	作業能力：1.00式			698,148.00	698,148		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：2-4

名称：測深 3次元出来形管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,563.00	3,563	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	86,433.00	86,433	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	627,086.00	12,541		
合 計	作業能力：1.00式			639,627.00	639,627		

番号：2-5

名称：測深データ整理 3次元出来形管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	5.00	60,600.00	303,000		
測量技師		人	14.00	52,300.00	732,200		
測量技師補		人	13.10	41,100.00	538,410		
雑材料	労務費の%	%	4.00	1,573,610.00	62,944		
合 計	作業能力：1.00式			1,636,554.00	1,636,554		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎海岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：3-1

名称：探査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師(B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
技師(C)		人	0.50	40,300.00	20,150		
測量主任技師		人	0.50	60,600.00	30,300		
測量技師		人	0.50	52,300.00	26,150		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
雑材料	全体の%	%	0.50	301,950.00	1,509		
合 計	作業能力：1.00式			303,459.00	303,459		

番号：3-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	4.00	28,700.00	114,800		
トラック	11t積	日	9.00	50,982.00	458,838	4.70H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	2.00	45,200.00	90,400	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	664,038.00	3,320		
合 計	作業能力：1.00式			667,358.00	667,358		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：3-3

名称：準備・機装

1組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	4.00	3,563.00	14,252	2.00H / 8H	
磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル、増幅器、記録器	日	2.00	24,123.00	48,246		
引船	鋼D 200PS型	日	1.00	210,503.00	210,503	6.00H / 8H	
調査台船	FRP	日	3.00	66,990.00	200,970	8H	
主任技師(設計)		人	3.00	66,900.00	200,700		
技師(A)		人	4.50	59,600.00	268,200		
技師(B)		人	3.50	48,500.00	169,750		
測量技師		人	2.00	52,300.00	104,600		
測量技師補		人	2.00	41,100.00	82,200		
測量助手		人	6.00	34,900.00	209,400		
測量補助員		人	6.00	28,700.00	172,200		
雑材料	全体の%	%	5.00	1,681,021.00	84,051		
合 計	作業能力：1.00組			1,765,072.00	1,765,072		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：3-4

名称：磁気探査（一次探査） 片方向 400m未満

1日当り（22.2km）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,563.00	3,563	2.00H / 8H	
引船	鋼D 200PS型	日	1.00	210,503.00	210,503	6.00H / 8H	
調査台船	FRP	日	1.00	66,990.00	66,990	8H	
磁気探査用機器	磁気傾度計用探査コイル、増幅器、記録器	日	1.00	24,123.00	24,123		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
音響測深機	1方向 100kHz	日	1.00	10,741.50	10,741		
主任技師(設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師(A)		人	1.00	59,600.00	59,600		
技師(B)		人	1.00	48,500.00	48,500		
測量技師		人	2.00	52,300.00	104,600		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量補助員		人	1.00	28,700.00	28,700		
雑材料	全体の%	%	2.00	725,960.00	14,519		
合 計	作業能力：22.20km			33,354.00	740,479		

代価表・施工パッケージ

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

番号：3-5

名称：資料解析（一次探査） 資料解析

100km当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	12.00	66,900.00	802,800		
技師（A）		人	16.00	59,600.00	953,600		
技師（B）		人	16.00	48,500.00	776,000		
測量技師		人	8.00	52,300.00	418,400		
測量技師補		人	8.00	41,100.00	328,800		
測量助手		人	8.00	34,900.00	279,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,558,800.00	17,794		
合 計	作業能力：100.00km			35,765.00	3,576,594		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：1-1

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	674.00	97.00	65,378		
船団長		人	1.20	35,800.00	42,960	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,800.00	42,960	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	28,250.00	203,400	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	6.00	64,000.00	384,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,575,248		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	97.00	17,654		
高級船員		人	2.40	35,800.00	85,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,250.00	33,900	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					265,734		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：1-3

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	93.90	12,113		
潜水世話役		人	0.24	53,350.00	12,804	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,350.00	64,020	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,370.00	41,244	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	32,640.00	39,168	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					212,809		

単価表番号：1-4

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型) 鋼D 9.0m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,243.00	97.00	120,571		
船団長		人	1.43	35,800.00	51,194	$\beta=1.43$ (就業10H)	
高級船員		人	2.86	35,800.00	102,388	$\beta=1.43$ (就業10H)	
普通船員		人	7.15	28,250.00	201,987	$\beta=1.43$ (就業10H)	
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 9.0m3	時間	6.00	91,200.00	547,200		運転時間
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 9.0m3	日	1.65	781,000.00	1,288,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,311,990		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：1-5

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	97.00	44,232		
高級船員		人	2.40	35,800.00	85,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,250.00	33,900	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					459,052		

単価表番号：1-6

単価表名称：土運船(押航) 鋼650m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(押航土運船[密閉式])	650m3積	日	1.65	170,000.00	280,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					280,500		

単価表番号：1-7

単価表名称：押船 鋼D 1300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	296.00	97.00	28,712		
高級船員		人	3.60	35,800.00	128,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,250.00	33,900	$\beta=1.20$	
損料(押船[鋼製])	D 1,300PS型	時間	2.00	10,300.00	20,600		運転時間
損料(押船[鋼製])	D 1,300PS型	日	1.65	91,800.00	151,470	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					363,562		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：1-8

単価表名称：バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型) 山積1.9m³(平積1.4m³)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	186.00	146.00	27,156		
運転手(特殊)		人	1.00	29,680.00	29,680		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.9m ³ ／平積1.4m ³	時間	5.80	3,480.00	20,184	運転時間	
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.9m ³ ／平積1.4m ³	日	1.50	26,600.00	39,900	供用日	
合 計					116,920		

単価表番号：1-9

単価表名称：不整地運搬車運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	29,680.00	29,680		
軽油		L	147.000	146.00	21,462		
賃料(不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式])	10～11t積級	日	1.540	31,500.00	48,510		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	99,652.00	8		
合 計					99,660		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	146.00	2,628		
運転手(一般)		人	1.00	26,200.00	26,200		
損料(トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283	運転時間	
損料(トラック[普通型])	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084	供用日	
合 計					33,195		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	158.50	1,109		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,563		

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	97.00	4,268		
高級船員		人	1.20	35,100.00	42,120	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	55,142.00	14,143		
一般管理費		%	24.75	69,285.00	17,148		
合 計					86,433		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：3-1

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	146.00	6,862		
運転手（一般）		人	1.00	26,200.00	26,200		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264	運転時間	
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656	供用日	
合 計					50,982		

単価表番号：3-2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	45,200.00	45,200		
合 計					45,200		

単価表番号：3-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	158.50	1,109		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574	運転時間	
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880	供用日	
合 計					3,563		

単価表

令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)

単価表番号：3-4

単価表名称：引船 鋼D 200PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	97.00	13,289		
高級船員		人	1.20	35,100.00	42,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,700.00	33,240	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	時間	6.00	1,970.00	11,820		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 200PS型	日	1.65	20,500.00	33,825	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	134,294.00	34,446		
一般管理費		%	24.75	168,740.00	41,763		
合 計					210,503		

単価表番号：3-5

単価表名称：調査台船 FRP

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（調査台船（磁気探査用））	FRP製	日	1.65	40,600.00	66,990	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					66,990		