

別添

令和7年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					59,360,567	
岸壁					59,360,567	
海上地盤改良工					23,898,085	
床掘工					23,898,085	
グラブ床掘(試行的取組)					23,898,085	
1 グラブ床掘(1)(能力補正型)	水深-15m未満 N<10	m ³	3,785.00	1,250	4,731,250	
2 グラブ床掘(2)(能力補正型)	水深-15m未満 10≤N<30	m ³	1,085.00	1,583	1,717,555	
3 グラブ床掘(3)(能力補正型)	水深-15m以深 N<10	m ³	1,328.00	1,427	1,895,056	
4 グラブ床掘(4)(能力補正型)	水深-15m以深 10≤N<30	m ³	8,603.00	1,808	15,554,224	
浚渫工					7,366,905	
グラブ浚渫工					7,366,905	
グラブ浚渫(試行的取組)					7,366,905	
5 グラブ浚渫(1)(能力補正型)	水深-15m未満 N<10	m ³	3,638.00	1,220	4,438,360	
6 グラブ浚渫(2)(能力補正型)	水深-15m未満 10≤N<30	m ³	1,059.00	1,546	1,637,214	
7 グラブ浚渫(3)(能力補正型)	水深-15m以深 N<10	m ³	608.00	1,233	749,664	
8 グラブ浚渫(4)(能力補正型)	水深-15m以深 10≤N<30	m ³	347.00	1,561	541,667	

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土捨工					27,505,591	
排砂管設備工					4,328,608	
排砂管設備					4,328,608	
9 立上がり零号設置・撤去		組	1.00	701,906	701,906	
10 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	243.00	2,225	540,675	
11 排砂管(陸上受枠上)設置・撤去		m	276.00	3,398	937,848	
12 フロータ管設置・撤去(1)	海上	m	42.00	7,996	335,832	
13 フロータ管設置・撤去(2)	水上	m	37.00	7,996	295,852	
14 排砂管設備		式	1.00	1,516,495	1,516,495	
土運船運搬工					9,244,756	
土運船運搬(試行的取組)					9,244,756	
15 土運船運搬(能力現行型)		m ³	20,453.00	452	9,244,756	
揚土土捨工					13,932,227	
バージアンローダ揚土(試行的取組)					13,932,227	
16 バージアンローダ揚土(能力補正型)		m ³	20,453.00	659	13,478,527	
17 バージアンローダ船拘束(能力補正型)		式	1.00	453,700	453,700	

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					589,986	
仮設通路設置工					342,138	
仮設通路設置					342,138	
18 床掘り		m 3	47.00	2,316	108,852	
19 基礎碎石	流用材	m 3	11.00	4,181	45,991	
20 埋戻し	流用土	m 3	25.00	4,181	104,525	
21 敷鉄板設置	22×1524×6096	m 2	186.00	225	41,850	
22 敷鉄板賃料	22×1524×6096	枚	20.00	2,046	40,920	
仮設通路撤去工					247,848	
仮設通路撤去					247,848	
23 敷鉄板撤去	22×1524×6096	m 2	186.00	212	39,432	
24 床掘り		m 3	25.00	2,316	57,900	
25 埋戻し	流用土	m 3	36.00	4,181	150,516	
共通仮設費(積上)					51,460,062	
共通仮設					51,460,062	
共通仮設費					51,460,062	

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航・えい航費					45,730,514	
回航					45,730,514	
26 回航費(被回航方式 作業船)(1)	グラブ浚渫船	回	2.00	16,398,795	32,797,590	
27 回航費(被回航方式 作業船)(2)	バージアンローダ船	回	2.00	6,466,462	12,932,924	
運搬費					448,412	
仮設材等運搬					448,412	
28 仮設材等運搬(1)	敷鉄板 22×1524×6096 N=20枚	式	1.00	395,472	395,472	
29 仮設材等運搬(2)	汚濁防止膜 N=160m	式	1.00	52,940	52,940	
事業損失防止施設費					3,710,746	
水質汚濁防止膜					3,710,746	
30 汚濁防止膜設置		m	160.00	6,464	1,034,240	
31 汚濁防止膜撤去		m	160.00	6,060	969,600	
32 汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,529,840	1,529,840	
33 採水		地点	18.00	9,837	177,066	
安全費					1,339,590	
安全対策					1,339,590	

積算内訳表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
34 安全監視船		式	1.00	1,279,590	1,279,590	
35 安全情報管理		式	1.00	60,000	60,000	
技術管理費					230,800	
技術管理					230,800	
36 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
37 施工実態調査		式	1.00	110,800	110,800	

総括表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					59,360,567	
間接工事費	58,643,883 + 25,300,154				83,944,037	
共通仮設費 (計)	51,460,062 + 6,723,401 + 460,420				58,643,883	
共通仮設費 (積上)					51,460,062	
共通仮設費 (率)	$63,071,313 \times 10.66\% ((6.60\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				6,723,401	
現場環境改善費	$63,071,313 \times 0.73\%$				460,420	
現場管理費	$118,004,450 \times 21.44\% ((19.32\% + 1.50\%) \times 1.03)$				25,300,154	
工事原価	59,360,567 + 83,944,037				143,304,604	
一般管理費等	$143,304,604 \times 16.32\% (16.32\% \times 1.00) - 9,236$				23,378,075	
契約保証費	$143,304,604 \times 0.04\%$				57,321	
工事価格	143,304,604 + 23,378,075 + 57,321				166,740,000	
消費税等相当額	$166,740,000 \times 10.00\%$				16,674,000	
請負工事費	166,740,000 + 16,674,000				183,414,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：1

名称：グラブ床掘(1)(能力補正型) 水深-15m未満 N<10

1日当り (4763m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力：4,763.00m ³			1,250.00	5,954,693		

番号：2

名称：グラブ床掘(2)(能力補正型) 水深-15m未満 10≤N<30

1日当り (3761m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力：3,761.00m ³			1,583.00	5,954,693		

番号：3

名称：グラブ床掘(3)(能力補正型) 水深-15m以深 N<10

1日当り (4171m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力：4,171.00m ³			1,427.00	5,954,693		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号 : 4

名称 : グラブ床掘(4)(能力補正型) 水深-15m以深 10≤N<30

1日当り (3293m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力 : 3,293.00m ³			1,808.00	5,954,693		

番号 : 5

名称 : グラブ浚渫(1)(能力補正型) 水深-15m未満 N<10

1日当り (4878m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力 : 4,878.00m ³			1,220.00	5,954,693		

番号 : 6

名称 : グラブ浚渫(2)(能力補正型) 水深-15m未満 10≤N<30

1日当り (3851m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力 : 3,851.00m ³			1,546.00	5,954,693		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：7

名称：グラブ浚渫(3)(能力補正型) 水深-15m以深 N<10

1日当り(4829m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力：4,829.00m ³			1,233.00	5,954,693		

番号：8

名称：グラブ浚渫(4)(能力補正型) 水深-15m以深 10≤N<30

1日当り(3813m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型)	鋼D 23.0m ³	日	1.00	5,230,642.00	5,230,642	6.00H / 8H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 3000PS型	日	1.00	694,426.00	694,426	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,925,068.00	29,625		
合 計	作業能力：3,813.00m ³			1,561.00	5,954,693		

番号：9

名称：立上がり零号設置・撤去

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	10.00	618,854.00	6,188,540	8H	
普通作業員		人	30.00	26,520.00	795,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,984,140.00	34,920		
合 計	作業能力：10.00組			701,906.00	7,019,060		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：10

名称：陸上受枠設置・撤去 H=0m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m 3	0.40	8,662.00	3,464		
トラック	8t積	日	0.40	43,707.00	17,482	4.70H / 8H	
型わく工		人	0.10	30,600.00	3,060		
普通作業員		人	1.60	26,520.00	42,432		
雑材料	全体の%	%	0.50	66,438.00	332		
合 計	作業能力：30.00m			2,225.00	66,770		

番号：11

名称：排砂管(陸上受枠上)設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	8t積	日	0.40	43,707.00	17,482	4.70H / 8H	
普通作業員		人	5.00	26,520.00	132,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	202,882.00	1,014		
合 計	作業能力：60.00m			3,398.00	203,896		

番号：12

名称：フロータ管設置・撤去(1) 海上

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.60	618,854.00	371,312	8H	
普通作業員		人	4.00	26,520.00	106,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,392.00	2,386		
合 計	作業能力：60.00m			7,996.00	479,778		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：13

名称：フロータ管設置・撤去(2) 水上

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.60	618,854.00	371,312	8H	
普通作業員		人	4.00	26,520.00	106,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	477,392.00	2,386		
合 計	作業能力：60.00m			7,996.00	479,778		

番号：14

名称：排砂管設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長4.5m 径1,100mm 排砂管径560mm	本・日	186.20	2,760.00	513,912		
ジョイント[ゴム製]	長1,300mm 径560mm	個・日	199.50	1,110.00	221,445		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径560mm	本・日	811.30	857.00	695,284		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	53.20	382.00	20,322		
アンカー	質量3t	個・日	53.20	1,090.00	57,988		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,508,951.00	7,544		
合 計	作業能力：1.00式			1,516,495.00	1,516,495		

番号：15

名称：土運船運搬(能力現行型)

1日当り (3761m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	536,688.00	536,688	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,694,988.00	8,474		
合 計	作業能力：3,761.00m ³			452.00	1,703,462		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：16

名称：バージアンローダ揚土(能力補正型)

1日当り (3761m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,468,370.00	2,468,370	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,468,370.00	12,341		
合 計	作業能力：3,761.00m ³			659.00	2,480,711		

番号：17

名称：バージアンローダ船拘束(能力補正型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	0.50	907,400.00	453,700	供用	
合 計	作業能力：1.00式			453,700.00	453,700		

番号：18

名称：床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.000	2,316	2,316		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,316	2,316		

番号：19

名称：基礎砕石 流用材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	流用材	m ³	1.000	4,181	4,181		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,181	4,181		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：20

名称：埋戻し 流用土

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用土	m3	1.000	4,181	4,181		
合 計	作業能力：1.00m3			4,181	4,181		

番号：21

名称：敷鉄板設置 22×1524×6096

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	31,620.00	4,806		
とび工		人	0.152	30,500.00	4,636		
普通作業員		人	0.152	26,520.00	4,031		
バックホウ(加圧型)運転		日	0.152	58,570.00	8,902		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	22,375.00	215		
合 計	作業能力：100.00m2			225.00	22,590		

番号：22

名称：敷鉄板賃料 22×1524×6096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	11.000	86.00	946		
整備費(敷鉄板)	25×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	2,046.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			2,046.00	2,046		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：23

名称：敷鉄板撤去 22×1524×6096

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	31,620.00	4,521		
とび工		人	0.143	30,500.00	4,361		
普通作業員		人	0.143	26,520.00	3,792		
バックホ(クロー型)運転		日	0.143	58,570.00	8,375		
諸雑費(率+まるめ)		%	1.000	21,049.00	201		
合 計	作業能力：100.00m ²			212.00	21,250		

番号：24

名称：床掘り

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り		m ³	1.000	2,316	2,316		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,316	2,316		

番号：25

名称：埋戻し 流用土

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用土	m ³	1.000	4,181	4,181		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,181	4,181		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：26

名称：回航費(被回航方式 作業船) (1) グラブ浚渫船

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	5,300,000.00	5,300,000		
運転費		式	1.00	1,681,207.00	1,681,207		
損料		式	1.00	8,963,600.00	8,963,600		
回航保険料		式	1.00	412,821.00	412,821		
旅費等		式	1.00	41,167.00	41,167		
合 計	作業能力：1.00回			16,398,795.00	16,398,795		

番号：27

名称：回航費(被回航方式 作業船) (2) バージアンローダ船

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,112,500.00	2,112,500		
運転費		式	1.00	989,998.00	989,998		
損料		式	1.00	3,191,650.00	3,191,650		
回航保険料		式	1.00	152,790.00	152,790		
旅費等		式	1.00	19,524.00	19,524		
合 計	作業能力：1.00回			6,466,462.00	6,466,462		

番号：28

名称：仮設材等運搬(1) 敷鉄板 22×1524×6096 N=20枚

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	299,172.00	299,172		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	96,300.00	96,300		
合 計	作業能力：1.00式			395,472.00	395,472		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号 : 29

名称 : 仮設材等運搬(2) 汚濁防止膜 N=160m

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	48,920.00	48,920		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	4,020.00	4,020		
合 計	作業能力 : 1.00式			52,940.00	52,940		

番号 : 30

名称 : 汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,464.00	775,680		
合 計	作業能力 : 120.00m			6,464.00	775,680		

番号 : 31

名称 : 汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	6,060.00	727,200		
合 計	作業能力 : 120.00m			6,060.00	727,200		

番号 : 32

名称 : 汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,529,840.00	1,529,840		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,529,840.00	1,529,840		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号 : 33

名称 : 採水

1日当り (22.5地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	55,960.00	55,960	8H	
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	2.00	34,900.00	69,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	219,160.00	2,191		
合 計	作業能力 : 22.50地点			9,837.00	221,351		

番号 : 34

名称 : 安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.00	106,102.00	1,273,224	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,273,224.00	6,366		
合 計	作業能力 : 1.00式			1,279,590.00	1,279,590		

番号 : 35

名称 : 安全情報管理

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理室費 (前日情報提供料)		日	6.00	5,000.00	30,000		
情報管理室費 (当日情報提供料)		日	6.00	5,000.00	30,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			60,000.00	60,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

番号：36

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：37

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査(試行的取組)		式	1.00	110,800.00	110,800		
合 計	作業能力：1.00式			110,800.00	110,800		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

単価表番号: 1

単価表名称: グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型) 鋼D 23.0m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,692.00	96.50	259,778		
船団長		人	1.43	35,800.00	51,194	$\beta=1.43$ (就業10h)	
高級船員		人	2.86	35,800.00	102,388	$\beta=1.43$ (就業10h)	
普通船員		人	10.01	28,250.00	282,782	$\beta=1.43$ (就業10h)	
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	時間	6.00	225,000.00	1,350,000		運転時間
損料(グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式])	D 23.0m3	日	1.65	1,930,000.00	3,184,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					5,230,642		

単価表番号: 2

単価表名称: 引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 3000PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	684.00	96.50	66,006		
高級船員		人	2.40	35,800.00	85,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,250.00	33,900	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	時間	2.00	26,600.00	53,200		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	日	1.65	276,000.00	455,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					694,426		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

単価表番号：3

単価表名称：揚錨船 鋼D 15t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	176.00	96.50	16,984		
高級船員		人	2.40	35,800.00	85,920	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	28,250.00	101,700	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.00	142,000.00	142,000		運転日
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.65	165,000.00	272,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					618,854		

単価表番号：4

単価表名称：トラック 8t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	146.50	5,127		
運転手（一般）		人	1.00	26,720.00	26,720		
損料（トラック[普通型]）	7～8t積	時間	4.70	742.00	3,487		運転時間
損料（トラック[普通型]）	7～8t積	日	1.13	7,410.00	8,373		供用日
合 計					43,707		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

単価表番号: 6

単価表名称: 土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(押航土運船[密閉式])	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表番号: 7

単価表名称: 押船 鋼D 2000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	96.50	88,008		
高級船員		人	3.60	35,800.00	128,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,250.00	67,800	$\beta=1.20$	
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	4.00	13,500.00	54,000		運転時間
損料(押船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					536,688		

単価表番号: 8

単価表名称: バージアンローダ船(能力補正型) 鋼D 1600PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	4,529.00	96.50	437,048		
船団長		人	1.43	35,800.00	51,194	$\beta=1.43$ (就業10h)	
高級船員		人	2.86	35,800.00	102,388	$\beta=1.43$ (就業10h)	
普通船員		人	5.72	28,250.00	161,590	$\beta=1.43$ (就業10h)	
損料(バー吉安ローダ船)	D 1,600PS型	時間	6.00	97,100.00	582,600		運転時間
損料(バー吉安ローダ船)	D 1,600PS型	日	1.65	687,000.00	1,133,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,468,370		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

単価表番号：9

単価表名称：バージアンローダ船(能力補正型) 鋼D 1600PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	35,800.00	35,800		
高級船員		人	2.00	35,800.00	71,600		
普通船員		人	4.00	28,250.00	113,000		
損料 (バージアンローダ船)	D 1,600PS型	日	1.00	687,000.00	687,000		供用日
合 計					907,400		

単価表番号：10

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	29,680.00	29,680		
軽油		L	119.000	146.50	17,433		
賃料 (バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き])	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t 吊	日	1.060	10,800.00	11,448		
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	58,561.00	9		
合 計					58,570		

単価表番号：11

単価表名称：調査船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	96.50	4,246		
高級船員		人	1.20	35,800.00	42,960	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,960		

単価表

令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事

単価表番号：12

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	96.50	3,570		
高級船員		人	1.20	35,800.00	42,960	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,250.00	33,900	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					106,102		