

別添

令和7年度

御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 (第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査費					20,714,158	
					27,183,027	6,468,869
土質調査業務					20,714,158	
					27,183,027	6,468,869
直接調査					7,259,155	
					10,591,889	3,332,734
直接調査					7,249,155	
					10,579,889	3,330,734
ボーリング(海上)					2,395,754	
					3,251,230	855,476
1-1 ボーリング	φ116mm:粘性土・シルト(No.R7-1~No.R7-6)		43.40	26,003	1,128,530	
		m	59.00	26,003	1,534,177	405,647
1-2 ボーリング	φ116mm:砂・砂質土(No.R7-1~No.R7-6)		13.10	31,449	411,981	
		m	19.40	31,449	610,110	198,129
1-39 ボーリング	φ116mm:礫混り土砂(No.R7-6)		0.00	0	0	
		m	1.90	53,716	102,060	102,060
1-3 ボーリング	φ66mm:粘性土・シルト(No.R7-1~No.R7-6)					
		m	4.30	24,254	104,292	
1-4 ボーリング	φ66mm:砂・砂質土(No.R7-1~No.R7-6)					
		m	0.10	27,513	2,751	
1-5 ボーリング	φ66mm:岩盤(軟岩)(No.R7-1~No.R7-6)		15.00	49,880	748,200	
		m	18.00	49,880	897,840	149,640
原位置試験(海上)					1,303,069	
					1,763,501	460,432
1-6 原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト(No.R7-1~No.R7-6)		35.00	18,446	645,610	
		回	48.00	18,446	885,408	239,798
1-7 原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土(No.R7-1~No.R7-6)		14.00	19,956	279,384	
		回	20.00	19,956	399,120	119,736
1-40 原位置試験(標準貫入試験)	礫混り土砂(No.R7-6)		0.00	0	0	
		回	1.00	25,283	25,283	25,283
1-8 原位置試験(標準貫入試験)	岩盤(軟岩)(No.R7-1~No.R7-6)		15.00	25,205	378,075	
		回	18.00	25,205	453,690	75,615

上段:原金額 下段:変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
乱れの少ない試料採取(海上)					837,972	
					1,024,188	186,216
1-9 乱れの少ない試料採取	粘性土・シルト(固定ビストン式シウォールサンプリング)(No. R7-1~No.R7-5)	本	18.00	46,554	837,972	
			22.00	46,554	1,024,188	186,216
土質試験					2,072,160	
					3,836,410	1,764,250
1-10 物理試験		式	1.00	1,116,360	1,116,360	
			1.00	1,398,810	1,398,810	282,450
1-11 力学試験		式	1.00	955,800	955,800	
			1.00	2,437,600	2,437,600	1,481,800
成果					445,450	
					509,810	64,360
1-12 報告書作成		式	1.00	345,450	345,450	
			1.00	359,810	359,810	14,360
1-13 業務成果品		式	1.00	100,000	100,000	
			1.00	150,000	150,000	50,000
協議・報告					194,750	
1-14 事前協議		回	1.00	94,950	94,950	
1-15 中間報告		回	1.00	49,900	49,900	
1-16 最終報告		回	1.00	49,900	49,900	
直接経費					10,000	
					12,000	2,000
国土地盤情報データベース検定費					10,000	
					12,000	2,000
1-17 国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	10,000	10,000	
			1.00	12,000	12,000	2,000
間接調査					12,552,833	
					15,674,960	3,122,127

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接調査					12,552,833	
					15,674,960	3,122,127
準備					445,500	
1-18 調査準備		式	1.00	445,500	445,500	
位置測量					474,835	
					569,460	94,625
1-19 位置測量(海上)	(No.R7-1~No.R7-6)	地点	5.00	94,967	474,835	
			6.00	94,910	569,460	94,625
足場					6,029,941	
					7,260,237	1,230,296
1-20 足場組立解体(スパット台船)		基	1.00	743,499	743,499	
1-21 足場設置(スパット台船)	(No. R7-1)	箇所	1.00	300,317	300,317	
			1.00	300,009	300,009	-308
1-22 足場移設(スパット台船)	(No.R7-1→No.R7-2→No.R7-3→No.R7-4→No.R7-5→No.R7-6)	箇所	4.00	317,452	1,269,808	
			5.00	317,144	1,585,720	315,912
1-23 足場撤去(スパット台船)	(No.R7-6)	箇所	1.00	300,317	300,317	
			1.00	300,009	300,009	-308
1-24 足場損料	スパッド台船(水深15m用)	式	1.00	3,416,000	3,416,000	
			1.00	4,331,000	4,331,000	915,000
運搬					5,078,083	
					6,398,884	1,320,801
1-25 交通船		式	1.00	4,145,788	4,145,788	
			1.00	5,404,037	5,404,037	1,258,249
1-26 機材運搬(1)	ボーリングマシン 3.7kw	式	1.00	227,457	227,457	
1-27 機材運搬(2)	スパット台船(水深15m用)	式	1.00	579,734	579,734	
1-28 試料運搬		式	1.00	125,104	125,104	
			1.00	187,656	187,656	62,552

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全					167,290	
					561,356	394,066
1-29 標識灯損料	スパッド台船（水深15m用）		1.00	167,290	167,290	
		式	1.00	216,493	216,493	49,203
1-41 安全監視船			0.00	0	0	
		式	1.00	344,863	344,863	344,863
水雷・傷害保険					38,908	
1-30 水雷保険料(1)	スパッド台船（水深15m用）					
		式	1.00	4,545	4,545	
1-31 傷害保険料(1)	スパッド台船（水深15m用）					
		式	1.00	34,363	34,363	
施工管理					50,744	
					74,059	23,315
1-32 施工管理費			1.00	50,744	50,744	
		式	1.00	74,059	74,059	23,315
その他					267,532	
					326,556	59,024
1-33 旅費			1.00	219,232	219,232	
		式	1.00	278,256	278,256	59,024
1-34 施工実態調査費						
		式	1.00	48,300	48,300	
解析等調査業務					902,170	
					916,178	14,008
解析等調査業務					902,170	
					916,178	14,008
解析等調査					120,500	
1-35 既存資料収集・現地調査						
		式	1.00	120,500	120,500	
解析等調査成果					781,670	
					795,678	14,008

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-36 資料整理とりまとめ			1.00	95,054	95,054	
		式	1.00	104,067	104,067	9,013
1-37 断面図等の作成			1.00	91,464	91,464	
		式	1.00	96,459	96,459	4,995
1-38 総合的な解析						
		式	1.00	595,152	595,152	
直接工事費					265,228	
潜水探査業務					265,228	
潜水探査業務					265,228	
潜水探査					265,228	
設 標					44,925	
2-1 設 標	(No. R7-1～No. R7-5)					
		地点	5.00	8,985	44,925	
潜水探査					95,985	
2-2 潜水探査	(No. R7-1～No. R7-5)					
		m ²	395.00	243	95,985	
成果					124,318	
2-3 報告書作成						
		式	1.00	124,318	124,318	
共通仮設費(積上)					7,272	
					117,499	110,227
共通仮設					7,272	
					117,499	110,227
共通仮設費					7,272	
					117,499	110,227

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水雷・傷害等保険料					7,272	
水雷・傷害保険料					7,272	
2-4 水雷保険料(2)	潜水士船	式	1.00	4,545	4,545	
2-5 傷害保険料(2)	潜水探査に従事する作業員	式	1.00	2,727	2,727	
安全費					0	
					110,227	110,227
安全対策					0	
					110,227	110,227
2-6 安全監視船		式	0.00	0	0	
			1.00	110,227	110,227	110,227

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接調査費					7,259,155	
					10,591,889	3,332,734
間接調査費					12,552,833	
					15,674,960	3,122,127
諸経費	19,801,988 × 62.9% - 7,438				12,448,012	
	26,254,849 × 61.3% - 1,071				16,093,151	3,645,139
一般調査業務費	7,259,155 + 12,552,833 + 12,448,012				32,260,000	
	10,591,889 + 15,674,960 + 16,093,151				42,360,000	10,100,000
直接原価	890,430 + 11,740				902,170	
	904,160 + 12,018				916,178	14,008
直接人件費					890,430	
					904,160	13,730
直接経費					11,740	
					12,018	278
その他原価	890,430 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%))				479,496	
	904,160 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%))				486,890	7,394
業務原価	902,170 + 479,496				1,381,666	
	916,178 + 486,890				1,403,068	21,402
一般管理費等	1,381,666 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%)) - 5,693				738,334	
	1,403,068 × 53.85% (35% ÷ (1 - 35%)) - 8,620				746,932	8,598
解析等調査業務費	1,381,666 + 738,334				2,120,000	
	1,403,068 + 746,932				2,150,000	30,000
調査業務費	32,260,000 + 2,120,000				34,380,000	
	42,360,000 + 2,150,000				44,510,000	10,130,000
直接工事費					265,228	
間接工事費	32,389 + 76,338				108,727	
	142,616 + 104,611				247,227	138,500
共通仮設費 (計)	7,272 + 25,117				32,389	
	117,499 + 25,117				142,616	110,227
共通仮設費 (積上)					7,272	
					117,499	110,227

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)	$265,228 \times 9.47\% (7.97\% \times 1.00 + 1.50\%)$				25,117 ✓	
現場管理費	$297,617 \times 25.65\% (24.65\% + 1.00\%)$ $407,844 \times 25.65\% (24.65\% + 1.00\%)$				76,338 104,611 ✓	28,273
一般管理費等	$373,955 \times 23.57\% (23.57\% \times 1.00) - 2,096$ $512,455 \times 23.57\% (23.57\% \times 1.00) - 3,240$				86,045 117,545 ✓	31,500
潜水探査工事価格	$265,228 + 108,727 + 86,045$ $265,228 + 247,227 + 117,545$				460,000 630,000 ✓	170,000
合計価格	$34,380,000 + 460,000$ $44,510,000 + 630,000$				34,840,000 45,140,000 ✓	10,300,000
消費税等相当額	$34,840,000 \times 10.00\%$ $45,140,000 \times 10.00\%$				3,484,000 4,514,000 ✓	1,030,000
請負工事費					38,324,000 49,654,000 ✓	11,330,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-39

名称：ボーリング φ116mm：礫混り土砂 (No.R7-6)

1日当り (3.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,143.00	10,143	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	27.30	156,600.00	42,751		
合 計	作業能力：3.90m			53,716.00	209,494		

番号：1-40

名称：原位置試験(標準貫入試験) 礫混り土砂 (No. R7-6)

1日当り (8.1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,143.00	10,143	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	24.30	156,600.00	38,053		
合 計	作業能力：8.10回			25,283.00	204,796		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-10

名称：物理試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度		個	61.00	6,030.00	367,830		
含水比		個	61.00	1,520.00	92,720		
粒度分析	砂質用	個	39.00	7,180.00	280,020		
粒度分析	粘土用	個	22.00	14,400.00	316,800		
液性限界		個	22.00	7,620.00	167,640		
塑性限界		個	22.00	3,690.00	81,180		
湿潤密度		個	22.00	4,210.00	92,620		
合 計	作業能力：1.00式			1,398,810.00	1,398,810		

番号：1-11

名称：力学試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験		組	22.00	20,800.00	457,600		
三軸圧縮試験	圧密非排水(簡易CU試験)	組	22.00	32,300.00	710,600		
圧密試験		個	22.00	57,700.00	1,269,400		
合 計	作業能力：1.00式			2,437,600.00	2,437,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-12

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	3.40	56,000.00	190,400		
主任地質調査員		人	2.70	43,800.00	118,260		
地質調査員		人	1.50	34,100.00	51,150		
合 計	作業能力：1.00式			359,810.00	359,810		

番号：1-13

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	150,000.00	150,000		
合 計	作業能力：1.00式			150,000.00	150,000		

番号：1-17

名称：国土地盤情報データベース検定費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
国土地盤情報データベース検定費		本	6.00	2,000.00	12,000		
合 計	作業能力：1.00式			12,000.00	12,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-19

名称：位置測量(海上) (No.R7-1～No.R7-6)

1日当り(3地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,486.00	3,486	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	86,088.00	86,088	8H	
地質調査技師		人	1.00	56,000.00	56,000		
主任地質調査員		人	1.00	43,800.00	43,800		
地質調査員		人	2.00	34,100.00	68,200		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	283,314.00	1,416		
合 計	作業能力：3.00地点			94,910.00	284,730		

番号：1-21

名称：足場設置(スパット台船) (No. R7-1)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	152,417.00	152,417	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	56,000.00	56,000		
主任地質調査員		人	0.50	43,800.00	21,900		
地質調査員		人	2.00	34,100.00	68,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	298,517.00	1,492		
合 計	作業能力：1.00箇所			300,009.00	300,009		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-22

名称：足場移設(スパット台船) (No.R7-1→No.R7-2→No.R7-3→No.R7-4→No.R7-5→No.R7-6)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	152,417.00	152,417	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	56,000.00	56,000		
主任地質調査員		人	0.50	43,800.00	21,900		
地質調査員		人	2.50	34,100.00	85,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	315,567.00	1,577		
合 計	作業能力：1.00箇所			317,144.00	317,144		

番号：1-23

名称：足場撤去(スパット台船) (No.R7-6)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	152,417.00	152,417	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	56,000.00	56,000		
主任地質調査員		人	0.50	43,800.00	21,900		
地質調査員		人	2.00	34,100.00	68,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	298,517.00	1,492		
合 計	作業能力：1.00箇所			300,009.00	300,009		

番号：1-24

名称：足場損料 スパッド台船(水深15m用)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料		式	1.00	4,331,000.00	4,331,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,331,000.00	4,331,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-25

名称：交通船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通船	FRP D 70PS型 3.0L	日	64.00	84,018.00	5,377,152	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,377,152.00	26,885		
合 計	作業能力：1.00式			5,404,037.00	5,404,037		

番号：1-28

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	3.00	56,000.00	168,000		
交通車	ライトバン 2L	日	3.00	6,552.00	19,656	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			187,656.00	187,656		

番号：1-29

名称：標識灯損料 スパッド台船（水深15m用）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	光度12、14cd D-1型、P-3BS型	式	1.00	206,184.00	206,184		
消耗品費	損料の%	%	5.00	206,184.00	10,309		
合 計	作業能力：1.00式			216,493.00	216,493		

番号：1-41

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	171,574.00	343,148	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	343,148.00	1,715		
合 計	作業能力：1.00式			344,863.00	344,863		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：1-32

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	74,059.00	74,059		
合 計	作業能力：1.00式			74,059.00	74,059		

番号：1-33

名称：旅費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	66.00	4,216.00	278,256	3.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			278,256.00	278,256		

番号：1-36

名称：資料整理とりまとめ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（B）		人	1.20	48,500.00	58,200		
技師（C）		人	1.10	40,300.00	44,330		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	102,530.00	1,537		
合 計	作業能力：1.00式			104,067.00	104,067		

番号：1-37

名称：断面図等の作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（B）		人	1.10	48,500.00	53,350		
技師（C）		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	93,650.00	2,809		
合 計	作業能力：1.00式			96,459.00	96,459		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

番号：2-6

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	109,679.00	109,679	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	109,679.00	548		
合 計	作業能力：1.00式			110,227.00	110,227		

単価表一覧

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-2	ボーリングマシン	3.7kW級	日	10,143	8H	1-39	ボーリング	φ116mm：礫混り土砂 (No.R7-6)
						1-40	原位置試験(標準貫入試験)	礫混り土砂 (No. R7-6)
1-3	交通車	ライトバン 2L	日	3,486	2.00H / 8H	1-19	位置測量(海上)	(No.R7-1～No.R7-6)
1-4	測量船	FRP D 70PS型	日	86,088	8H	1-19	位置測量(海上)	(No.R7-1～No.R7-6)
1-6	引船	鋼D 100PS型	日	152,417	2.00H / 8H	1-21	足場設置(スパット台船)	(No. R7-1)
						1-22	足場移設(スパット台船)	(No.R7-1→No.R7-2→No.R7-3→No.R7-4→No. R7-5→No.R7-6)
						1-23	足場撤去(スパット台船)	(No.R7-6)
1-7	交通船	FRP D 70PS型 3.0L	日	84,018	8H	1-25	交通船	
1-9	交通車	ライトバン 2L	日	6,552	6.00H / 8H	1-28	試料運搬	
1-10	安全監視船	FRP D 180PS型	日	171,574	6.00H / 8H	1-41	安全監視船	
1-11	交通車	ライトバン 2L	日	4,216	3.00H / 8H	1-33	旅費	

単価表一覧

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
2-4	安全監視船	FRP D 180PS型	日	109,679	6.00H / 8H	2-6	安全監視船	

単価表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

単価表番号：1-2

単価表名称：ボーリングマシン 3.7kW級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	8.00	154.00	1,232		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.00	2,280.00	2,280		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.50	2,310.00	3,465		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,390.00	1,390		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	1,090.00	1,776		供用日
合 計					10,143		

単価表番号：1-3

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	147.50	1,032		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,486		

単価表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

単価表番号：1-4

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	94.50	4,158		
高級船員		人	1.20	35,100.00	42,120	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	55,032.00	14,115		
一般管理費		%	24.50	69,147.00	16,941		
合 計					86,088		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 100PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	23.00	94.50	2,173		
高級船員		人	1.20	35,100.00	42,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,700.00	33,240	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	時間	2.00	1,040.00	2,080		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	日	1.65	10,800.00	17,820	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	97,433.00	24,991		
一般管理費		%	24.50	122,424.00	29,993		
合 計					152,417		

単価表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

単価表番号：1-7

単価表名称：交通船 FRP D 70PS型 3.0L

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	30.00	94.50	2,835		
高級船員		人	1.20	35,100.00	42,120	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	53,709.00	13,776		
一般管理費		%	24.50	67,485.00	16,533		
合 計					84,018		

単価表番号：1-9

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	147.50	2,950		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	287.00	1,722		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					6,552		

単価表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

単価表番号：1-10

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	97.50	3,607		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	109,679.00	28,132		
一般管理費		%	24.50	137,811.00	33,763		
合 計					171,574		

単価表番号：1-11

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 3.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	10.00	147.50	1,475		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	3.00	287.00	861		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					4,216		

単価表

令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査 第1回変更

単価表番号：2-4

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	97.50	3,607		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					109,679		