

別添

令和8年度

御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事 (第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					86,001,924	
					94,457,017	8,455,093
護岸・岸壁・物揚場					86,001,924	
					94,457,017	8,455,093
構造物撤去工					54,103,736	
					89,729,165	35,625,429
撤去工					54,103,736	
					89,729,165	35,625,429
撤去工					54,101,761	
					89,729,165	35,627,404
1-1 コンクリート取壊し		箇所	11.00	87,195	959,145	
1-2 コンクリート削孔		孔	44.00	51,209	2,253,196	
1-3 アンカーボルト設置		本	44.00	39,060	1,718,640	
1-4 方塊ブロック撤去・仮置		個	8.00	624,797	4,998,376	
1-5 基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)		m 3	863.00		10,548,449	
		m 3	1,634.00	12,223	19,972,382	9,423,933
1-6 基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)		m 3	1,375.00		33,613,250	
		m 3	839.00	24,446	20,510,194	-13,103,056
1-23 基礎捨石撤去・運搬・投入	23,311 × (54,101,761 ÷ 54,765,522)	m 3	0.00	0	0	
		m 3	1,564.00	23,028	36,015,792	36,015,792
1-24 土砂撤去	11,727 × (54,101,761 ÷ 54,765,522)	m 2	0.00	0	0	
		m 2	285.00	11,584	3,301,440	3,301,440
1-7 コンクリート取壊し		m 3	1.00		8,982	
		m 3	0.00	8,982	0	-8,982
1-8 コンクリート殺運搬		m 3	1.00		1,723	
		m 3	0.00	1,723	0	-1,723
処分費					1,975	
					0	-1,975

合併積算内訳表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 コンクリート処分費			1.00		1,975	
		m 3	0.00	1,975	0	-1,975
浚渫工					17,635,000	
					2,550,000	-15,085,000
グラブ浚渫工					17,635,000	
					2,550,000	-15,085,000
グラブ浚渫(試行的取組)					17,635,000	
					2,550,000	-15,085,000
1-10 グラブ浚渫(能力補正型)			7,054.00		17,635,000	
		m 3	1,020.00	2,500	2,550,000	-15,085,000
土捨工					6,955,244	
					1,005,720	-5,949,524
土運船運搬工					5,734,902	
					829,260	-4,905,642
土運船運搬					5,734,902	
					829,260	-4,905,642
1-11 土運船運搬(能力現行型)			7,054.00		5,734,902	
		m 3	1,020.00	813	829,260	-4,905,642
揚土土捨工					1,220,342	
					176,460	-1,043,882
揚土					1,220,342	
					176,460	-1,043,882
1-12 バックホウ揚土			7,054.00		1,220,342	
		m 3	1,020.00	173	176,460	-1,043,882
土工					7,307,944	
					1,172,132	-6,135,812
土工					7,307,944	
					1,172,132	-6,135,812
積込・運搬・整地					7,307,944	
					1,172,132	-6,135,812
1-13 積込(ルーズ)			7,054.00		1,742,338	
		m 3	1,020.00	247	251,940	-1,490,398

合併積算内訳表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-14 土砂等運搬		m ³	7,054.00		4,627,424	
			1,020.00	656	669,120	-3,958,304
1-15 整地		m ³	7,054.00		938,182	
			1,020.00	133	135,660	-802,522
1-25 大型土のう設置	1.921 × (7,307,944 ÷ 7,417,280)		0.00	0	0	
		袋	61.00	1,892	115,412	115,412
共通仮設費(積上)					30,035,998	
					33,233,049	3,197,051
共通仮設費					30,035,998	
					33,233,049	3,197,051
運搬費					2,978	
					0	-2,978
運搬費					2,978	
					0	-2,978
1-16 物品等運搬		式	1.00		2,978	
			0.00	2,978	0	-2,978
回航・えい航費					29,519,340	
回航					29,519,340	
1-17 回航費(被回航方式 作業船)往路		回	1.00	5,923,374	5,923,374	
1-18 回航費(被回航方式 作業船)復路		回	1.00	5,923,374	5,923,374	
1-19 回航費(被回航方式 作業船)往路		回	1.00	8,836,296	8,836,296	
1-20 回航費(被回航方式 作業船)復路		回	1.00	8,836,296	8,836,296	
安全費					395,120	
					3,561,162	3,166,042
標識					395,120	
					0	-395,120

合併積算内訳表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-21 灯浮標撤去			2.00		395,120	
		基	0.00	197,560	0	-395,120
台風避難					0	
					3,561,162	3,561,162
1-26 えい航費(作業船)往復	$1,802,390 \times (30,035.998 \div 30,403.875)$		0.00	0	0	
		回	2.00	1,780,581	3,561,162	3,561,162
技術管理費					118,560	
					152,547	33,987
技術管理					118,560	
					152,547	33,987
1-22 技術管理費(1)						
		式	1.00	118,560	118,560	
1-27 技術管理費(2)	$34,400 \times (118,560 \div 120,000)$		0.00	0	0	
		式	1.00	33,987	33,987	33,987

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					86,001,924	
					94,457,017	8,455,093
間接工事費	39,195,188 + 28,569,980				67,765,168	
	43,132,274 + 31,219,983				74,352,257	6,587,089
共通仮設	30,035,998 + 8,574,391 + 584,799				39,195,188	
	33,233,049 + 9,285,256 + 613,969				43,132,274	3,937,086
共通仮設費 (積上)					30,035,998	
					33,233,049	3,197,051
共通仮設費 (率)					8,574,391	
	$94,457,017 \times (8,574,391 \div 86,001,924) \times (9.84\% \div 9.98\%)$				9,285,256	710,865
現場環境改善費					584,799	
	$94,457,017 \times (584,799 \div 85,999,949) \times (0.65\% \div 0.68\%)$				613,969	29,170
現場管理費					28,569,980	
	$137,589,291 \times (28,569,980 \div 125,197,112) \times (24.57\% \div 24.71\%)$				31,219,983	2,650,003
工事原価	86,001,924 + 39,195,188 + 28,569,980				153,767,092	
	94,457,017 + 43,132,274 + 31,219,983				168,809,274	15,042,182
一般管理費等					12,292,908	
	$168,809,274 \times (12,292,908 \div 153,767,092) \times (17.15\% \div 17.36\%) - 1,477$				13,330,726	1,037,818
工事価格	153,767,092 + 12,292,908				166,060,000	
	168,809,274 + 13,330,726				182,140,000	16,080,000
測量業務価格					5,940,000	
合計価格	166,060,000 + 5,940,000				172,000,000	
	182,140,000 + 5,940,000				188,080,000	16,080,000
消費税等相当額	172,000,000 × 10.00%				17,200,000	
	188,080,000 × 10.00%				18,808,000	1,608,000
請負工事費	172,000,000 + 17,200,000				189,200,000	
	188,080,000 + 18,808,000				206,888,000	17,688,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

番号：1-23

名称：基礎捨石撤去・運搬・投入 50kg/個 ±70cm

165m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 350t吊	日	1.00	2,919,898.00	2,919,898	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	521,692.00	521,692	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	1.00	256,903.00	256,903	8H	
諸経費		%	4.00	3,698,493.00	147,939		
合 計	作業能力：165.00m ³			23,311.00	3,846,432		

番号：1-24

名称：土砂撤去

23m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 320PS型 3~5t吊	日	1.00	256,903.00	256,903	8H	
エアーリフト	サクシヨン付き	日	1.00	6,000.00	6,000		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5~3.7m ³ /min	日	1.00	5,487.00	5,487		
雑材料	全体の%	%	0.50	268,390.00	1,341		
合 計	作業能力：23.00m ²			11,727.00	269,731		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

番号：1-25

名称：大型土のう設置

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.130	32,230.00	4,189		
特殊作業員		人	0.130	28,970.00	3,766		
普通作業員		人	0.130	27,130.00	3,526		
バックホ(クロー型)運転		日	0.130	59,300.00	7,709		
諸雑費(率+まるめ)		%	0.200	11,481.00	20		
合 計	作業能力：10.00袋			1,921.00	19,210		

番号：1-26

名称：えい航費(作業船)往復 御前崎港～焼津港 非航旋回起重機船350t

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	534,890.00	534,890		
損料		式	1.00	1,267,500.00	1,267,500		
合 計	作業能力：1.00回			1,802,390.00	1,802,390		

番号：1-27

名称：技術管理費(2) 施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査		式	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			34,400.00	34,400		

単価表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

単価表番号: 1-5

単価表名称: 起重機船(非航旋回) 鋼D 350t吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,180.00	116.50	137,470		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	30,190.00	217,368	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 350t吊	時間	6.00	129,000.00	774,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 350t吊	日	1.65	1,030,000.00	1,699,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,919,898		

単価表番号: 1-6

単価表名称: 引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	116.50	53,124		
高級船員		人	3.60	38,150.00	137,340	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,190.00	36,228	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					521,692		

単価表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

単価表番号: 1-7

単価表名称: 潜水土船 D 320PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	119.00	18,088		
潜水世話役		人	0.24	56,610.00	13,586	$\beta=1.20$	
潜水土		人	1.20	56,610.00	67,932	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	35,090.00	42,108	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	34,370.00	41,244	$\beta=1.20$	
損料(潜水土船)	D 320PS型 3~5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料(潜水土船)	D 320PS型 3~5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					256,903		

単価表番号: 1-8

単価表名称: 空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	23.00	152.50	3,507		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.65	1,200.00	1,980	$\alpha=1.65$	
合 計					5,487		

単価表

令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(第1回変更)

単価表番号: 1-15

単価表名称: バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	30,910.00	30,910		
軽油		L	99.000	152.50	15,097		
賃料(バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕)	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.230	10,800.00	13,284		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	59,291.00	9		
合 計					59,300		