別添

令和8年度

御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事

（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和8年度　御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					79,124,400	
					89,099,342	9,974,942
防波堤・防砂堤・導流堤					79,124,400	
					89,099,342	9,974,942
被覆・根固工					79,124,400	
					89,099,342	9,974,942
被覆石工					26,310,400	
					28,016,242	1,705,842
被覆均し					26,310,400	
					28,016,242	1,705,842
1-1 被覆石投入			131.00		3,432,200	
		m3	229.00	26,200	5,999,800	2,567,600
1-2 被覆均し(水中)						
		m2	618.00	27,900	17,242,200	
1-3 空船料	4,914,000 × (26,310,400 ÷ 27,080,590)			5,636,000	5,636,000	
		式	1.00	4,774,242	4,774,242	-861,758
被覆ブロック工					52,814,000	
					61,083,100	8,269,100
被覆ブロック製作						
					37,214,000	
1-4 異形ブロック製作						
		個	100.00	343,000	34,300,000	
1-5 クレーン拘束						
		式	1.00	2,914,000	2,914,000	
被覆ブロック据付					15,600,000	
					23,869,100	8,269,100
1-6 ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)	245,964 × (15,600,000 ÷ 16,075,300)			156,000	15,600,000	
		個	100.00	238,691	23,869,100	8,269,100
共通仮設費(積上)					10,910,000	
					15,497,241	4,587,241
共通仮設費					10,910,000	
					15,497,241	4,587,241

合併積算内訳表

令和8年度　御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
回航・えい航費					8,400,000	
回航					8,400,000	
1-7 回航費(被回航方式 作業船)往路		回	1.00	4,200,000	4,200,000	
1-8 回航費(被回航方式 作業船)復路		回	1.00	4,200,000	4,200,000	
運搬費					2,400,000	
建設機械器具等運搬					2,400,000	
1-9 分解組立運搬		式	1.00	2,400,000	2,400,000	
安全費					0	
					1,932,268	1,932,268
安全対策					0	
					1,932,268	1,932,268
1-11 えい航費(作業船)	1,070,997 × (10,910,000 ÷ 12,094,155)		0.00	0	0	
		回	2.00	966,134	1,932,268	1,932,268
技術管理費					110,000	
					2,651,073	2,541,073
技術管理					110,000	
					2,651,073	2,541,073
1-10 諸経費動向調査		式	1.00	110,000	110,000	
1-12 施工実態調査	181,400 × (110,000 ÷ 120,000)		0.00	0	0	
		式	1.00	166,283	166,283	166,283
1-13 ICT管理システム艤装費	2,590,680 × (110,000 ÷ 120,000)		0.00	0	0	
		式	1.00	2,374,790	2,374,790	2,374,790
現場環境改善費					0	
					113,900	113,900

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
現場環境改善費					0	
					113,900	113,900
1-14 快適トイレ設置			0.00	0	0	
		式	1.00	113,900	113,900	113,900

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算総括表

令和8年度　御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					79,124,400	
					89,099,342	9,974,942
間接工事費	18,810,000 ＋ 22,740,000				41,550,000	
	24,204,094 ＋ 26,170,333				50,374,427	8,824,427
共通仮設	10,910,000 ＋ 7,390,000 ＋ 510,000				18,810,000	
	15,497,241 ＋ 8,157,172 ＋ 549,681				24,204,094	5,394,094
共通仮設費（積上）					10,910,000	
					15,497,241	4,587,241
共通仮設費（率）					7,390,000	
	89,099,342 × (7,390,000 ÷ 79,124,400) × (9.92% ÷ 10.12%)				8,157,172	767,172
現場環境改善費					510,000	
	89,099,342 × (510,000 ÷ 79,124,400) × (0.67% ÷ 0.70%)				549,681	39,681
現場管理費					22,740,000	
	113,303,436 × (22,740,000 ÷ 97,934,400) × (24.60% ÷ 24.73%)				26,170,333	3,430,333
工事原価	79,124,400 ＋ 18,810,000 ＋ 22,740,000				120,674,400	
	89,099,342 ＋ 24,204,094 ＋ 26,170,333				139,473,769	18,799,369
一般管理費等					16,776,867	
	139,473,769 × (16,776,867 ÷ 120,674,400) × (17.58% ÷ 17.91%) － 6,956				19,026,231	2,249,364
工事価格	120,674,400 ＋ 16,776,867				137,451,267	
	139,473,769 ＋ 19,026,231				158,500,000	21,048,733
測量業務価格					0	
					8,240,000	8,240,000
合計価格					137,451,267	
	158,500,000 ＋ 8,240,000				166,740,000	29,288,733
消費税等相当額	137,451,267 × 10.00%				13,745,126	
	166,740,000 × 10.00%				16,674,000	2,928,874
請負工事費	137,451,267 ＋ 13,745,126				151,196,393	
	166,740,000 ＋ 16,674,000				183,414,000	32,217,607

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-3
名称：空船料　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
空船料		式	1.00	4,914,000.00	4,914,000		
合　計	作業能力：1.00式			4,914,000.00	4,914,000		

番号：1-6
名称：ブロック運搬据付・仮置(海上一連方式)　　19個当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,990,956.00	1,990,956	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	414,080.00	414,080	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	521,593.00	521,593	8H	
とび工		人	1.00	31,110.00	31,110		
普通作業員		人	3.00	27,130.00	81,390		
ICT管理システム		日	1.00	1,610,952.00	1,610,952		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,650,081.00	23,250		
合　計	作業能力：19.00個			245,964.00	4,673,331		

番号：1-11
名称：えい航費(作業船)　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	471,497.00	471,497		
損料		式	1.00	599,500.00	599,500		
合　計	作業能力：1.00回			1,070,997.00	1,070,997		

番号：1-12
名称：施工実態調査　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
施工実態調査	詳細調査	式	1.00	112,600.00	112,600		
施工実態調査	モニタリング調査	式	1.00	68,800.00	68,800		
合　計	作業能力：1.00式			181,400.00	181,400		

番号：1-13
名称：ICT管理システム艤装費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ICT管理システム	艤装費	式	1.00	2,590,680.00	2,590,680		
合　計	作業能力：1.00式			2,590,680.00	2,590,680		

番号：1-14
名称：快適トイレ設置　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
快適トイレ設置		式	1.00	113,900.00	113,900		
合　計	作業能力：1.00式			113,900.00	113,900		

番号：2-1
名称：測量準備　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合　計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り)　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.50	34,291.00	51,436	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	110,636.00	1,106		
合　計	作業能力：1.00式			111,742.00	111,742		

番号：2-3
名称：検潮資料整理　　10日当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
雑材料	全体の%	%	1.00	131,700.00	1,317		
合　計	作業能力：10.00日			13,301.00	133,017		

番号：2-4
名称：艤装テスト

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,260.00	4,260	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	146,967.00	146,967	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	43,680.00	43,680		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	576,800.00	576,800		
雑材料	全体の%	%	1.00	1,011,407.00	10,114		
合　計	作業能力：1.00式			1,021,521.00	1,021,521		

番号：2-5
名称：マルチビーム測深

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,260.00	4,260	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	146,967.00	146,967	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	43,680.00	43,680		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	576,800.00	576,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	945,557.00	18,911		
合　計	作業能力：1.00式			964,468.00	964,468		

番号：2-6
名称：3次元データ処理

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	4.50	61,000.00	274,500		
測量技師		人	13.00	52,700.00	685,100		
測量技師補		人	11.50	41,300.00	474,950		
雑材料	労務費の%	%	4.00	1,434,550.00	57,382		
合　計	作業能力：1.00式			1,491,932.00	1,491,932		

番号：2-7
名称：業務成果品

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	76,000.00	76,000		
合　計	作業能力：1.00式			76,000.00	76,000		

番号：2-8
名称：3次元モデル作成

1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.50	61,000.00	91,500		
測量技師		人	3.00	52,700.00	158,100		
測量技師補		人	6.00	41,300.00	247,800		
雑材料	全体の%	%	8.00	497,400.00	39,792		
合　計	作業能力：1.00式			537,192.00	537,192		

単価表

単価表番号：1-4
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	91.50	42,456		
船団長		人	2.00	38,150.00	76,300	β=2.00	
高級船員		人	2.00	38,150.00	76,300	β=2.00	
普通船員		人	10.00	30,190.00	301,900	β=2.00	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	53,000.00	318,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	2.80	420,000.00	1,176,000	α=2.80	供用日
合　計					1,990,956		

単価表番号：1-5
単価表名称：引船　鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	91.50	14,640		
高級船員		人	4.00	38,150.00	152,600	β=2.00	
普通船員		人	2.00	30,190.00	60,380	β=2.00	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	2.80	62,300.00	174,440	α=2.80	供用日
合　計					414,080		

単価表

単価表番号：1-6
単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互))　D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	81.10	12,327		
潜水世話役		人	0.40	56,610.00	22,644	β=2.00	
潜水士		人	4.20	56,610.00	237,762	β=2.00	
潜水連絡員		人	2.00	35,090.00	70,180	β=2.00	
潜水送気員		人	2.00	34,370.00	68,740	β=2.00	
損料（潜水士船）	D 320PS型　3～5t吊　8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型　3～5t吊　8.6GT	日	2.80	31,300.00	87,640	α=2.80	供用日
合　計					521,593		

単価表番号：2-1
単価表名称：トラック　2t積級

1日当り 4.40H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	152.50	2,592		
運転手（一般）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	日	1.13	3,070.00	3,469		供用日
合　計					34,291		

単価表

単価表番号：2-2
単価表名称：交通車　ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	152.50	1,067		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合　計					4,260		

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船　FRP D 70PS型

1日当り 8H

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	116.50	5,126		
高級船員		人	2.00	37,400.00	74,800	β=2.00	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	2.80	3,360.00	9,408	α=2.80	供用日
現場管理費		%	25.65	92,544.00	23,737		
一般管理費		%	26.39	116,281.00	30,686		
合　計					146,967		