別添

令和7年度

下田港防波堤（東）B･C 区上部工事

（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度　下田港防波堤(東)B･C区上部工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					68,429,733	
					79,919,446	11,489,713
防波堤(東)					68,429,733	
					79,919,446	11,489,713
上部工					61,537,601	
					66,635,679	5,098,078
上部コンクリート工					61,537,601	
					66,635,679	5,098,078
支保						
					6,806,025	
1 支保組立組外(重力式)						
		m	75.00	90,747	6,806,025	
型枠(1)					15,834,866	
					16,783,014	948,148
2 鋼製型枠組立組外(重力式)			218.00		15,834,866	
		ｍ２	212.00	72,637	15,399,044	-435,822
26 鋼製型枠組立組外(重力式)	82,547 ×　(15,834,866 ÷ 16,055,918)		0.00	0	0	
		ｍ２	17.00	81,410	1,383,970	1,383,970
型枠(2)						
					4,097,240	
3 木製型枠組立組外(重力式)						
		ｍ２	56.00	73,165	4,097,240	
型枠(3)						
					182,895	
4 型枠(開口部)						
		ｍ２	3.00	60,965	182,895	
伸縮目地						
					54,666	
5 伸縮目地						
		ｍ２	18.00	3,037	54,666	
用心鉄筋						
					470,628	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
6 鉄筋加工組立		ｋｇ	769.00	612	470,628	
差筋					17,013 18,723	1,710
7 差筋		ｋｇ	159.00	107	17,013	
27 差筋	117 × (17,013 ÷ 17,331)	ｋｇ	0.00 15.00	0 114	0 1,710	1,710
削孔					331,428 361,248	29,820
8 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	389.00	698	271,522	
28 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	709.9 × (331,428 ÷ 336,718)	孔	0.00 35.00	0 698	0 24,430	24,430
9 樹脂カプセル		本	389.00	154	59,906	
29 樹脂カプセル	157 × (331,428 ÷ 336,718)	本	0.00 35.00	0 154	0 5,390	5,390
コンクリート					33,742,840 37,861,240	4,118,400
10 コンクリート運搬(海上)		ｍ３	460.00	38,049	17,502,540	
30 コンクリート運搬(海上)	42,368 × (33,742,840 ÷ 34,214,340)	ｍ３	0.00 50.00	0 41,784	0 2,089,200	2,089,200
11 コンクリート打設(陸上)		ｍ３	460.00	35,305	16,240,300	
31 コンクリート打設(陸上)	41,152 × (33,742,840 ÷ 34,214,340)	ｍ３	0.00 50.00	0 40,584	0 2,029,200	2,029,200
断面修復工					4,238,504 9,923,664	5,685,160
支保					2,722,410	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
支保					2,722,410	
12 支保組立組外(重力式)		m	30.00	90,747	2,722,410	
上部工補修①					587,696 130,478	-457,218
上部工補修①					587,696 130,478	-457,218
13 断面修復工①(左官工法)	132,300 × (587,696 ÷ 595,900)	構造物	1.00	587,696 130,478	587,696 130,478	-457,218
上部工補修②					924,803 3,814,660	2,889,857
上部工補修②					924,803 3,814,660	2,889,857
14 断面修復工②(左官工法)	3,862,000 × (924,803 ÷ 937,720)	構造物	1.00	923,409 3,808,801	923,409 3,808,801	2,885,392
15 鉄筋		ｋｇ	13.28 55.80	105	1,394 5,859	4,465
上部工補修③					0 3,249,644	3,249,644
上部工補修③					0 3,249,644	3,249,644
32 支保組立組外(重力式)	102,723 × (4,238,504 ÷ 4,297,687)	m	0.00 5.00	0 101,308	0 506,540	506,540
33 コンクリート削孔	75,752 × (4,238,504 ÷ 4,297,687)	式	0.00 1.00	0 74,708	0 74,708	74,708
34 水中不分離モルタル充填工	2,705,656 × (4,238,504 ÷ 4,297,687)	式	0.00 1.00	0 2,668,396	0 2,668,396	2,668,396
運搬費					1,232 2,218	986
運搬費					1,232 2,218	986

積算内訳表

令和7年度　下田港防波堤(東)B･C区上部工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
16 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工)			0.30		1,232	
		ｍ３	0.54	4,109	2,218	986
処分費					2,363	
					4,254	1,891
処分費					2,363	
					4,254	1,891
17 処分費			0.30		2,363	
		ｍ３	0.54	7,879	4,254	1,891
保守点検工					1,293,051	
					1,634,839	341,788
保守点検					680,604	
					1,022,392	341,788
保守点検					680,604	
					1,022,392	341,788
18 保守点検						
		回	4.00	170,151	680,604	
35 保守点検	173,281 ×　(680,604 ÷ 690,108)		0.00	0	0	
		回	2.00	170,894	341,788	341,788
保守整備						
					612,447	
保守整備						
					612,447	
19 保守整備						
		式	1.00	612,447	612,447	
維持管理工					1,360,577	
					1,725,264	364,687
電池交換					1,245,199	
					1,597,561	352,362
電池交換					1,245,199	
					1,597,561	352,362
20 電池交換						
		式	1.00	1,245,199	1,245,199	

積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
36 電池交換	357,281 ×　(1,245,199 ÷ 1,262,582)		0.00	0	0	
		式	1.00	352,362	352,362	352,362
電池運搬					69,036	
電池運搬					69,036	
21 電池運搬						
		回	1.00	69,036	69,036	
電池処分					46,342	
					58,667	12,325
電池処分					46,342	
					58,667	12,325
22 電池処分			94.00		46,342	
		ｋｇ	119.00	493	58,667	12,325
共通仮設費(積上)					11,307,604	
					14,455,821	3,148,217
共通仮設費					11,307,604	
					14,455,821	3,148,217
回航・えい航費					10,291,498	
回航費(被回航方式 作業船)					10,291,498	
23 回航費(被回航方式 作業船)						
		回	2.00	5,145,749	10,291,498	
安全費					897,759	
					2,821,176	1,923,417
安全対策					897,759	
					2,821,176	1,923,417
24 安全監視船						
		式	1.00	897,759	897,759	
37 安全監視船	228,863 ×　(897,759 ÷ 910,292)		0.00	0	0	
		式	1.00	225,711	225,711	225,711

積算内訳表

令和7年度　下田港防波堤(東)B･C区上部工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
38 安全監視船	228,502 ×　(897,759 ÷ 910,292)		0.00	0	0	
		式	1.00	225,355	225,355	225,355
39 回航費(被回航方式 作業船)	1,492,906 ×　(897,759 ÷ 910,292)		0.00	0	0	
		式	1.00	1,472,351	1,472,351	1,472,351
技術管理費					118,347	
					230,678	112,331
技術管理費					118,347	
					230,678	112,331
25 諸経費動向調査						
		式	1.00	118,347	118,347	
40 施工実態調査	113,900 ×　(118,347 ÷ 120,000)		0.00	0	0	
		式	1.00	112,331	112,331	112,331
現場環境改善費					0	
					1,112,469	1,112,469
現場環境改善費					0	
					1,112,469	1,112,469
41 快適トイレ海上運搬設置	376,000 ×　(11,307,604 ÷ 11,465,456)		0.00	0	0	
		回	3.00	370,823	1,112,469	1,112,469

上段：原金額　下段：変更金額

総括表

令和7年度　下田港防波堤(東)B･C区上部工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					68,429,733	
					79,919,446	11,489,713
間接工事費	18,876,095 ＋ 21,591,137				40,467,232	
	23,064,224 ＋ 25,283,041				48,347,265	7,880,033
共通仮設	11,307,604 ＋ 7,062,117 ＋ 506,374				18,876,095	
	14,455,821 ＋ 8,056,443 ＋ 551,960				23,064,224	4,188,129
共通仮設費（ 積上 ）					11,307,604	
					14,455,821	3,148,217
共通仮設費（ 率 ）					7,062,117	
	79,919,446 × (7,062,117 ÷ 68,429,733) × (10.10% ÷ 10.34%)				8,056,443	994,326
現場環境改善費					506,374	
	79,915,192 × (506,374 ÷ 68,427,370) × (0.70% ÷ 0.75%)				551,960	45,586
現場管理費					21,591,137	
	102,983,670 × (21,591,137 ÷ 87,305,828) × (24.56% ÷ 24.74%)				25,283,041	3,691,904
工事原価	68,429,733 ＋ 18,876,095 ＋ 21,591,137				108,896,965	
	79,919,446 ＋ 23,064,224 ＋ 25,283,041				128,266,711	19,369,746
一般管理費等					18,425,155	
	128,266,711 × (18,425,155 ÷ 108,896,965) × (16.56% ÷ 16.91%) － 6,379				21,246,905	2,821,750
工場整備					11,361,354	
					17,446,384	6,085,030
工事価格	108,896,965 ＋ 18,425,155 ＋ 11,361,354				138,683,474	
	128,266,711 ＋ 21,246,905 ＋ 17,446,384				166,960,000	28,276,526
消費税等相当額	138,683,474 × 10.00%				13,868,347	
	166,960,000 × 10.00%				16,696,000	2,827,653
請負工事費	138,683,474 ＋ 13,868,347				152,551,821	
	166,960,000 ＋ 16,696,000				183,656,000	31,104,179

上段：原金額　下段：変更金額

番号：26
名称：鋼製型枠組立組外(重力式)　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	11,220.00	1,122,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.50	4,081,270.00	6,121,905	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.50	641,616.00	962,424	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			82,547.00	8,254,729		

番号：27
名称：差筋　SD345　D13　L=400mm　　1ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1.00	117.20	117		
合　　計	作業能力：1.00ｋｇ			117.00	117		

番号：28
名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　φ16　L=100mm　　1孔当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	φ16　L=100mm	孔	1.00	709.9	709.9		
合　　計	作業能力：1.00孔			709.9	709.9		

番号：29
名称：樹脂カプセル　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
樹脂カプセル	樹脂カプセル	本	1.00	157.00	157		
合　　計	作業能力：1.00本			157.00	157		

番号：30
名称：コンクリート運搬(海上)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	0.82	3,636,480.00	2,981,913	2.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	0.82	685,158.00	561,829	4.00H / 8H	
船積割増		台・日	9.60	70,000.00	672,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,215,742.00	21,078		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			42,368.00	4,236,820		

番号：31
名称：コンクリート打設(陸上)　18N-12-20(25) BB　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	各種	ｍ３	10.30	35,200.00	362,560		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,896.00	48,960		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			41,152.00	411,520		

番号：13
名称：断面修復工①(左官工法)　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理　無し　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.960	32,230.00	30,940		
特殊作業員		人	1.800	28,970.00	52,146		
普通作業員		人	0.920	27,130.00	24,959		
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	0.047	380,000.00	17,860		
諸雑費（率＋まるめ）		%	6.000	108,045.00	6,395		
合　　計	作業能力：1.00構造物			132,300.00	132,300		

番号：14
名称：断面修復工②(左官工法)　鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理　有り　　1構造物当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	27.720	32,230.00	893,415		
特殊作業員		人	52.470	28,970.00	1,520,055		
普通作業員		人	27.720	27,130.00	752,043		
断面修復材	ポリマーセメントモルタル	ｍ３	1.168	380,000.00	443,840		
諸雑費（率＋まるめ）		%	8.000	3,165,513.00	252,647		
合　　計	作業能力：1.00構造物			3,862,000.00	3,862,000		

番号：32
名称：支保組立組外(重力式)　　100ｍ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	ｍ	100.00	8,058.00	805,800		
引船	鋼D 1000PS型	日	2.00	643,827.00	1,287,654	2.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	2.00	4,089,456.00	8,178,912	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ			102,723.00	10,272,366		

番号：33
名称：コンクリート削孔　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.30	32,230.00	9,669		
特殊作業員		人	1.50	28,970.00	43,455		
普通作業員		人	0.50	27,130.00	13,565		
さく岩機[ハンドドリル（空圧式）]	通称15kg級	日	1.00	668.00	668		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	1.00	6,189.00	6,189		
諸雑費	全体の%	%	3.00	73,546.00	2,206		
合　　計	作業能力：1.00式			75,752.00	75,752		

番号：34
名称：水中不分離モルタル充填工　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
水中不分離モルタル充填工		ｍ３	4.00	95,402.40	381,609		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	0.50	3,864,268.00	1,932,134	4.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	0.50	643,827.00	321,913	2.00H / 8H	
船積割増		台・日	1.00	70,000.00	70,000		
合　　計	作業能力：1.00式			2,705,656.00	2,705,656		

番号：35
名称：保守点検　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	118,159.00	118,159	8H	
普通作業員		人	2.00	27,130.00	54,260		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,419.00	862		
合　　計	作業能力：1.00回			173,281.00	173,281		

番号：36
名称：電池交換　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	118,159.00	118,159	8H	
普通作業員		人	2.00	27,130.00	54,260		
電池	アルカリゼニパックLL12	個	2.00	65,000.00	130,000		
電池	バッテリーPE12V24B1	個	1.00	54,000.00	54,000		
雑材料	労務船舶費の%	%	0.50	172,419.00	862		
合　　計	作業能力：1.00式			357,281.00	357,281		

番号：37
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	227,725.00	227,725	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	227,725.00	1,138		
合　　計	作業能力：1.00式			228,863.00	228,863		

番号：38
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	227,366.00	227,366	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	227,366.00	1,136		
合　　計	作業能力：1.00式			228,502.00	228,502		

番号：39
名称：回航費(被回航方式 作業船)　港外退避　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	2.00	520,153.00	1,040,306		
損料		式	1.00	452,600.00	452,600		
合　　計	作業能力：1.00式			1,492,906.00	1,492,906		

番号：40
名称：施工実態調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工実態調査	詳細調査：海上コンクリート打設工	件	1.00	113,900.00	113,900		
合　　計	作業能力：1.00式			113,900.00	113,900		

番号：41
名称：快適トイレ海上運搬設置　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船[旋回・ディーゼル式]	D 250t吊	日	0.50	752,000.00	376,000		
合　　計	作業能力：1.00回			376,000.00	376,000		

単価表一覧

令和7年度　下田港防波堤(東)B･C区上部工事(第2回変更)

No.	名　　称	規格・形状寸法	単位	単　価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	48,400	8H	26	鋼製型枠組立組外(重力式)	
4	起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	4,081,270	6.00H / 8H	26	鋼製型枠組立組外(重力式)	
5	引船	鋼D 1000PS型	日	641,616	2.00H / 8H	26	鋼製型枠組立組外(重力式)	
8	起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	3,636,480	2.00H / 8H	30	コンクリート運搬(海上)	
9	引船	鋼D 1000PS型	日	685,158	4.00H / 8H	30	コンクリート運搬(海上)	
10	引船	鋼D 1000PS型	日	643,827	2.00H / 8H	32	支保組立組外(重力式)	
						34	水中不分離モルタル充填工	
11	起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	4,089,456	6.00H / 8H	32	支保組立組外(重力式)	
12	空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	6,189		33	コンクリート削孔	
13	起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	3,864,268	4.00H / 8H	34	水中不分離モルタル充填工	
16	交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	118,159	8H	35	保守点検	
						36	電池交換	
18	安全監視船	FRP D 180PS型	日	227,725	6.00H / 8H	37	安全監視船	
19	安全監視船	FRP D 180PS型	日	227,366	6.00H / 8H	38	安全監視船	

単価表

単価表番号：3

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合　　計					48,400		

単価表番号：4

単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	844.00	116.50	98,326		
船団長		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	15.60	30,190.00	470,964	β=2.60	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	時間	6.00	94,800.00	568,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	日	3.65	752,000.00	2,744,800	α=3.65	供用日
合　　計					4,081,270		

単価表番号：5

単価表名称：引船　鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	116.50	26,562		
高級船員		人	5.20	38,150.00	198,380	β=2.60	
普通船員		人	2.60	30,190.00	78,494	β=2.60	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	3.65	88,000.00	321,200	α=3.65	供用日
合　　計					641,616		

単価表番号：8
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 250t吊　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	281.00	116.50	32,736		
船団長		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	15.60	30,190.00	470,964	β=2.60	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	時間	2.00	94,800.00	189,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	日	3.65	752,000.00	2,744,800	α=3.65	供用日
合　　計					3,636,480		

単価表番号：9
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	456.00	116.50	53,124		
高級船員		人	5.20	38,150.00	198,380	β=2.60	
普通船員		人	2.60	30,190.00	78,494	β=2.60	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	4.00	8,490.00	33,960		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	3.65	88,000.00	321,200	α=3.65	供用日
合　　計					685,158		

単価表

単価表番号：10

単価表名称：引船　鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	126.20	28,773		
高級船員		人	5.20	38,150.00	198,380	β=2.60	
普通船員		人	2.60	30,190.00	78,494	β=2.60	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	3.65	88,000.00	321,200	α=3.65	供用日
合　　計					643,827		

単価表番号：11

単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	844.00	126.20	106,512		
船団長		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	15.60	30,190.00	470,964	β=2.60	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	時間	6.00	94,800.00	568,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	日	3.65	752,000.00	2,744,800	α=3.65	供用日
合　　計					4,089,456		

単価表番号：12
単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)　3.5～3.7m3/min　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	27.00	155.00	4,185		
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.67	1,200.00	2,004		
合　　計					6,189		

単価表番号：13
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 250t吊　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	562.00	126.20	70,924		
船団長		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	15.60	30,190.00	470,964	β=2.60	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	時間	4.00	94,800.00	379,200		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	日	3.65	752,000.00	2,744,800	α=3.65	供用日
合　　計					3,864,268		

単価表番号：16
単価表名称：交通船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	30.00	116.50	3,495		
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	3.65	3,360.00	12,264	α=3.65	供用日
合　　計					118,159		

単価表番号：18
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	126.20	4,669		
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	2.60	30,190.00	78,494	β=2.60	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	3.65	9,850.00	35,952	α=3.65	供用日
合　　計					227,725		

単価表番号：19
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	116.50	4,310		
高級船員		人	2.60	38,150.00	99,190	β=2.60	
普通船員		人	2.60	30,190.00	78,494	β=2.60	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	3.65	9,850.00	35,952	α=3.65	供用日
合　　計					227,366		